

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事
工事地名	西条維持出張所管内における国道2号区間及び呉国道出張所管内における国道31号・185号区間

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	253日間	自 令和 6年 4月17日 至 令和 6年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
道路維持		式	1	10,802,805							
防護柵工		式	1	202,700							
路側防護柵工		式	1	202,700	ガードレール Gr-A-4E 白色；	10	m				
標識工		式	1	203,700							
小型標識工		式	1	203,700	標識板 路線番号標識 720×720 カブセルプラスチック；	5	枚				
区画線工		式	1	9,630,215							
区画線工		式	1	2,111,290	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用；	1,100	m				
					溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；	1,680	m				
					溶融式区画線 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm；	1,100	m				
					溶融式区画線 白色 セグラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用；	270	m				
					溶融式区画線 白色 セグラ W=15cm 厚1.5mm；	1,100	m				
					区画線工	式	1	205,488	溶融式区画線 白色 実線 W=30cm 厚1.5mm；	230	m
					溶融式区画線 白色 セグラ W=30cm 厚1.5mm；	40	m				
区画線工		式	1	2,859,904	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用；	1,100	m				
					溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；	1,680	m				
					溶融式区画線 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用；	1,100	m				
					溶融式区画線	270	m				

積算内訳書

工事名	令和6年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				白色 セヅラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	1,680 m
				白色 セヅラ W=15cm 厚1.5mm；	
区画線工	式	1	1,048,101	溶融式区画線	170 m
				白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	170 m
				白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線	170 m
				白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	170 m
				白色 実線 W=45cm 厚1.5mm； 溶融式区画線	170 m
				白色 セヅラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	170 m
				白色 セヅラ W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線	170 m
				白色 セヅラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	170 m
				白色 セヅラ W=45cm 厚1.5mm；	
区画線工	式	1	1,577,592	溶融式区画線	1,680 m
				白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	40 m
				白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm；	
区画線工	式	1	1,827,840	区画線消去	1,680 m
				ウォータージェット式 W=15cm換算；	
道路付属施設工	式	1	275,600		
道路付属物工	式	1	275,600	車線分離標	10 本
				可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；	
仮設工	式	1	490,590		
交通管理工	式	1	490,590		

積算内訳書

工事名	令和6年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	10,802,805	
共通仮設費	式	1	2,641,000	
共通仮設費	式	1	365,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	365,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,276,000	
純工事費	式	1	13,443,805	
現場管理費	式	1	8,285,000	
工事原価	式	1	37,173,505	
一般管理費等	式	1	6,666,495	
工事価格	式	1	43,840,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	7,305,700		
防護柵工		式	1	202,700		
路側防護柵工		式	1	202,700	ガードレール Gr-A-4E 白色；	10 m
標識工		式	1	203,700		
小型標識工		式	1	203,700	標識板 路線番号標識 720×720 カブセルプラスチック；	5 枚
区画線工		式	1	6,309,450		
区画線工		式	1	1,409,028	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 白色 セグメント W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 白色 セグメント W=15cm 厚1.5mm；	740 m 1,100 m 740 m 180 m 740 m
区画線工		式	1	145,680	溶融式区画線 白色 実線 W=30cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 白色 セグメント W=30cm 厚1.5mm；	150 m 40 m
区画線工		式	1	1,895,202	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	740 m 1,100 m 740 m 180 m

積算内訳書

工事名	令和6年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	1,100 m
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm；	
区画線工	式	1	616,530	溶融式区画線	100 m
				白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	100 m
				白色 実線 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線	100 m
				白色 実線 W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	100 m
				白色 実線 W=45cm 厚1.5mm； 溶融式区画線	100 m
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	100 m
				白色 ゼブラ W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線	100 m
				白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	100 m
				白色 ゼブラ W=45cm 厚1.5mm；	
区画線工	式	1	1,046,210	溶融式区画線	1,100 m
				白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線	40 m
				白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm；	
区画線工	式	1	1,196,800	区画線消去	1,100 m
				ウォータージェット式 W=15cm換算；	
道路付属施設工	式	1	275,600		
道路付属物工	式	1	275,600	車線分離標	10 本
				可変式 1本脚 φ80 H=800 台座径φ250；	
仮設工	式	1	314,250		
交通管理工	式	1	314,250		

