

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度安芸バイパス大山地区外整備工事
工事地名	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	153日間	自 令和 6年 5月 1日 至 令和 6年 9月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度安芸バイパス大山地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	5,855,226	
道路土工	式	1	1,864,260	
路体盛土工	式	1	1,739,100	路体(築堤)盛土 300 m3 2.5m未満;
法面整形工	式	1	125,160	法面整形(盛土部) 300 m2 法面締固め無 現場制約無;
舗装工	式	1	468,600	
アスファルト舗装工	式	1	468,600	下層路盤(車道・路肩部) 200 m2 RC-40 t=150mm; 表層(車道・路肩部) 200 m2 再生密粒度As(20) t=50mm;
排水構造物工	式	1	89,060	
側溝工	式	1	89,060	プレキャストU型側溝 10 m PU1-B300-H300
縁石工	式	1	61,920	
縁石工	式	1	61,920	歩車道境界ブロック 10 m BB-1-3(200)
防護柵工	式	1	1,709,950	
路側防護柵工	式	1	411,200	ガードレール 40 m Gr-C-4E 白色;
防止柵工	式	1	1,298,750	基礎ブロック, 鋼管基礎 50 基 基礎ブロック 200×200×450; 金網・支柱(立入防止柵) 100 m 1.8m 2m;
道路付属施設工	式	1	774,650	

# 積算内訳書

工事名	令和6年度安芸バイパス大山地区外整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草コンクリート	式	1	152,450	張りコンクリート 1号防草コンクリート	50	m2
道路付属物工	式	1	622,200	車線分離標 固定式(貼付式) 30本以上；	30	本
区画線工	式	1	16,030			
区画線工	式	1	16,030	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；	50	m
除草工	式	1	145,400			
道路除草工	式	1	145,400	道路除草(複合)	1,000	m2
応急処理工	式	1	222,480			
応急処理作業工	式	1	222,480	大型土のう	30	袋
構造物撤去工	式	1	194,076			
構造物取壊し工	式	1	67,248	舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	120	m2
運搬処理工	式	1	126,828	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	18 18	m3 m3
仮設工	式	1	308,800			
交通管理工	式	1	308,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	5,855,226			
共通仮設費	式	1	1,751,000			
共通仮設費	式	1	218,000			

