

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区外整備工事
工事地名	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	232日間	自 令和 6年 5月10日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,565,899	
道路土工	式	1	1,353,044	
路体盛土工	式	1	1,261,260	路体(築堤)盛土 220 m3 2.5m未満；
法面整形工	式	1	91,784	法面整形(盛土部) 220 m2 法面締固め無 現場制約無；
舗装工	式	1	744,750	
アスファルト舗装工	式	1	744,750	下層路盤(車道・路肩部) 300 m2 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 300 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
排水構造物工	式	1	459,050	
側溝工	式	1	459,050	プレキャストU型側溝 50 m 300B 300×300×600；
防護柵工	式	1	649,375	
防止柵工	式	1	649,375	基礎ブロック, 鋼管基礎 25 基 基礎ブロック； 金網・支柱(立入防止柵) 50 m 2m；
道路付属施設工	式	1	622,200	
道路付属物工	式	1	622,200	車線分離標 30 本 固定式(貼付式) 30本以上；
除草工	式	1	3,242,500	
道路除草工	式	1	3,242,500	道路除草(複合) 25,000 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	148,320	
応急処理作業工	式	1	148,320	大型土のう 20 袋
構造物撤去工	式	1	115,060	
構造物取壊し工	式	1	56,260	舗装版破砕 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ;
運搬処理工	式	1	58,800	殻運搬 10 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 10 m3 アスファルト殻 ;
仮設工	式	1	231,600	
交通管理工	式	1	231,600	
直接工事費	式	1	7,565,899	
共通仮設費	式	1	1,298,000	
共通仮設費	式	1	124,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	124,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,174,000	
純工事費	式	1	8,863,899	
現場管理費	式	1	4,468,000	
工事原価	式	1	13,331,899	
一般管理費等	式	1	2,858,101	

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス風早地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	16,190,000	