

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事
工事地名	広島県東広島市八本松町～廿日市市大野、呉市天応南町～呉市宮花町、呉市広白石～東広島市安芸津町木谷

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 6年 7月 1日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	87,585,796		
排水構造物工	式	1	10,780		
側溝工	式	1	10,780	側溝蓋 PC4-B300撤去・再設置	5 枚
道路付属施設工	式	1	11,726		
道路付属物工	式	1	11,726	視線誘導標 撤去・再設置 片面反射 Φ100 側壁用；	2 本
トンネル工	式	1	75,913,460		
剥落対策工	式	1	52,865,430	剥落防止(A)	1,151 m2
漏水対策工	式	1	1,325,610	線導水 1号線導水	39 m
トンネル補修工	式	1	16,773,420	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 低圧注入工法(A) エポキシ樹脂1種； 高圧注入工法(A)	1 構造物 34 m
内装板工	式	1	4,949,000	内装板撤去・再設置 曲面タイルパネル；	5 箇所
構造物撤去工	式	1	4,225,330		
剥落防止撤去工	式	1	3,558,290	剥落防止ネット撤去 FRPネット；	163 m2
漏水対策撤去工	式	1	667,040	導水樋撤去 幅500程度；	22 m
仮設工	式	1	7,424,500		
交通管理工	式	1	7,424,500		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	87,585,796	
共通仮設費	式	1	8,921,800	
共通仮設費	式	1	942,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	884,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,979,000	
純工事費	式	1	96,507,596	
現場管理費	式	1	39,852,000	
工事原価	式	1	156,312,066	
一般管理費等	式	1	24,227,934	
工事価格	式	1	180,540,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	449,848	
排水構造物工	式	1	10,780	
側溝工	式	1	10,780	側溝蓋 5 枚 PC4-B300撤去・再設置
道路付属施設工	式	1	11,726	
道路付属物工	式	1	11,726	視線誘導標 2 本 撤去・再設置 片面反射 Φ100 側壁用；
トンネル工	式	1	303,760	
剥落対策工	式	1	303,760	剥落防止(B) 2 m2 アンカー設置 1 箇所
構造物撤去工	式	1	3,832	
構造物取壊し工	式	1	3,832	コンクリートはつり 0.5 m2 3cm以下；
仮設工	式	1	119,750	
交通管理工	式	1	119,750	
直接工事費	式	1	449,848	
共通仮設費	式	1	169,000	
共通仮設費	式	1	13,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	13,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	156,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	618,848	
現場管理費	式	1	474,000	
工事原価	式	1	1,092,848	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	2,983,158	
排水構造物工	式	1	10,780	
側溝工	式	1	10,780	側溝蓋 5 枚 PC4-B300撤去・再設置
道路付属施設工	式	1	11,726	
道路付属物工	式	1	11,726	視線誘導標 2 本 撤去・再設置 片面反射 Φ100 側壁用；
トンネル工	式	1	2,118,570	
剥落対策工	式	1	1,719,760	剥落防止(B) 32 m2 剥落防止(C) 2 m2
漏水対策工	式	1	398,810	1号導水樋 19 m
構造物撤去工	式	1	3,832	
構造物取壊し工	式	1	3,832	コンクリートはつり 0.5 m2 3cm以下；
仮設工	式	1	838,250	
交通管理工	式	1	838,250	
直接工事費	式	1	2,983,158	
共通仮設費	式	1	961,000	
共通仮設費	式	1	59,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	59,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	902,000	
純工事費	式	1	3,944,158	
現場管理費	式	1	2,715,000	
工事原価	式	1	6,659,158	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	527,508	
排水構造物工	式	1	10,780	
側溝工	式	1	10,780	側溝蓋 5 枚 PC4-B300撤去・再設置
道路附属施設工	式	1	11,726	
道路附属物工	式	1	11,726	視線誘導標 2 本 撤去・再設置 片面反射 Φ100 側壁用；
トンネル工	式	1	381,420	
剥落対策工	式	1	381,420	剥落防止(B) 9 m2
構造物撤去工	式	1	3,832	
構造物取壊し工	式	1	3,832	コンクリートはつり 0.5 m2 3cm以下；
仮設工	式	1	119,750	
交通管理工	式	1	119,750	
直接工事費	式	1	527,508	
共通仮設費	式	1	197,000	
共通仮設費	式	1	14,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	14,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	183,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	724,508	
現場管理費	式	1	555,000	
工事原価	式	1	1,279,508	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	1,542,598	
排水構造物工	式	1	10,780	
側溝工	式	1	10,780	側溝蓋 5 枚 PC4-B300撤去・再設置
道路付属施設工	式	1	11,726	
道路付属物工	式	1	11,726	視線誘導標 2 本 撤去・再設置 片面反射 Φ100 側壁用；
トンネル工	式	1	1,276,760	
剥落対策工	式	1	169,520	剥落防止(B) 4 m2
表面被覆工	式	1	563,400	表面被覆(A) 0.3 m2
漏水対策工	式	1	543,840	線導水 16 m 1号線導水
構造物撤去工	式	1	3,832	
構造物取壊し工	式	1	3,832	コンクリートはつり 0.5 m2 3cm以下；
仮設工	式	1	239,500	
交通管理工	式	1	239,500	
直接工事費	式	1	1,542,598	
共通仮設費	式	1	572,000	
共通仮設費	式	1	35,000	

積算内訳書

工事名	令和 6 年度広島国道事務所管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	35,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	537,000	
純工事費	式	1	2,114,598	
現場管理費	式	1	1,608,000	
工事原価	式	1	3,722,598	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	1,644,918	
排水構造物工	式	1	10,780	
側溝工	式	1	10,780	側溝蓋 5 枚 PC4-B300撤去・再設置
道路付属施設工	式	1	11,726	
道路付属物工	式	1	11,726	視線誘導標 2 本 撤去・再設置 片面反射 Φ100 側壁用；
トンネル工	式	1	1,498,830	
剥落対策工	式	1	1,356,380	剥落防止(B) 1 m2 アンカー設置 6 箇所
漏水対策工	式	1	142,450	1号導水樋 5 m
構造物撤去工	式	1	3,832	
構造物取壊し工	式	1	3,832	コンクリートはつり 0.5 m2 3cm以下；
仮設工	式	1	119,750	
交通管理工	式	1	119,750	
直接工事費	式	1	1,644,918	
共通仮設費	式	1	610,000	
共通仮設費	式	1	37,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	37,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	573,000	
純工事費	式	1	2,254,918	
現場管理費	式	1	1,697,000	
工事原価	式	1	3,951,918	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	503,355	
排水構造物工	式	1	7,530	
側溝工	式	1	7,530	側溝蓋 5 枚 PC4-B300撤去・再設置
道路附属施設工	式	1	8,184	
道路附属物工	式	1	8,184	視線誘導標 2 本 撤去・再設置 片面反射 Φ100 側壁用；
トンネル工	式	1	405,190	
剥落対策工	式	1	405,190	剥落防止(B) 3 m2 アンカー設置 2 箇所
構造物撤去工	式	1	2,601	
構造物取壊し工	式	1	2,601	コンクリートはつり 0.5 m2 3cm以下；
仮設工	式	1	79,850	
交通管理工	式	1	79,850	
直接工事費	式	1	503,355	
共通仮設費	式	1	189,000	
共通仮設費	式	1	14,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	14,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	175,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	692,355	
現場管理費	式	1	531,000	
工事原価	式	1	1,223,355	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	834,085	
排水構造物工	式	1	7,530	
側溝工	式	1	7,530	側溝蓋 PC4-B300撤去・再設置 5 枚
道路附属施設工	式	1	8,184	
道路附属物工	式	1	8,184	視線誘導標 撤去・再設置 片面反射 Φ100 側壁用； 2 本
トンネル工	式	1	656,070	
剥落対策工	式	1	656,070	剥落防止(B) 19 m2
構造物撤去工	式	1	2,601	
構造物取壊し工	式	1	2,601	コンクリートはつり 3cm以下； 0.5 m2
仮設工	式	1	159,700	
交通管理工	式	1	159,700	
直接工事費	式	1	834,085	
共通仮設費	式	1	311,000	
共通仮設費	式	1	21,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	21,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	290,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島国道事務所管内トンネル補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	1,145,085	
現場管理費	式	1	878,000	
工事原価	式	1	2,023,085	