

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事
工事地名	広島県大竹市港町二丁目～元町四丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	調査設計課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	120日間	自 令和 6年 8月30日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,525,578	
道路土工	式	1	2,017,300	
残土処理工	式	1	2,017,300	
舗装工	式	1	243,010	
アスファルト舗装工	式	1	243,010	下層路盤(車道・路肩部) 100 m2 RC-40 t=150mm ; 表層(車道・路肩部) 100 m2 再生密粒度As(20) t=50mm ;
排水構造物工	式	1	1,033,885	
作業土工	式	1	121,785	
側溝工	式	1	912,100	プレキャストU型側溝 100 m PU1-B300-H300
縁石工	式	1	312,000	
縁石工	式	1	312,000	歩車道境界ブロック 50 m BB-1-3(200)
防護柵工	式	1	517,260	
防止柵工	式	1	517,260	基礎ブロック, 鋼管基礎 20 基 金網・支柱(立入防止柵) 40 m
道路付属施設工	式	1	64,940	
道路付属物工	式	1	64,940	1号張コンクリート 20 m
擁壁工	式	1	1,168,670	
作業土工	式	1	46,840	

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,121,830	重力式擁壁 GW36	17 m3
除草工	式	1	278,000		
道路除草工	式	1	278,000	道路除草(複合)	2,000 m2
区画線工	式	1	16,755		
区画線工	式	1	16,755	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm t=1.5mm ;	50 m
応急処理工	式	1	145,180		
応急処理解業工	式	1	145,180	労務費 機械経費 材料費	1 式 1 式 1 式
構造物撤去工	式	1	1,575,678		
構造物取壊し工	式	1	1,049,486	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ;	100 m3 60 m2
運搬処理工	式	1	526,192	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	100 m3 3 m3 100 m3 3 m3
仮設工	式	1	152,900		
交通管理工	式	1	152,900		

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路小方地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	7,525,578	
共通仮設費	式	1	1,627,000	
共通仮設費	式	1	219,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	219,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,408,000	
純工事費	式	1	9,152,578	
現場管理費	式	1	4,701,000	
工事原価	式	1	13,853,578	
一般管理費等	式	1	2,676,422	
工事価格	式	1	16,530,000	