

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度西条維持出張所管内舗装修繕他工事
工事地名	広島県東広島市西条町大字寺家～東広島市八本松町大字飯田外

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	180日間	自	令和 6年 9月 2日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内舗裝修繕他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	86,917,925			
道路土工		式	1	5,811			
残土処理工		式	1	5,811			
舗装工		式	1	79,435,440			
切削オーバーレイ工		式	1	79,435,440	切削オーバーレイ	12,600	m2
					切削オーバーレイ(A)		
					殻運搬(路面切削)	1,260	m3
					アスファルト切削屑；		
				殻処分	1,260	m3	
				アスファルト切削屑；			
排水構造物工		式	1	146,695			
作業土工		式	1	31,995			
側溝工		式	1	114,700	プレキャストU型側溝	10	m
					PU3-B300-H300		
縁石工		式	1	85,020			
縁石工		式	1	85,020	歩車道境界ブロック	10	m
					BB-1-3(200)		
区画線工		式	1	2,455,380			
区画線工		式	1	2,455,380	溶融式区画線	5,400	m
					白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；		
道路付属施設工		式	1	22,000			
道路付属物工		式	1	22,000	施工標示板	2	個
構造物撤去工		式	1	23,579			

積算内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内舗装修繕他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	15,050	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	1 m3
運搬処理工	式	1	8,529	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 m3
仮設工	式	1	4,744,000		
交通管理工	式	1	4,744,000		
直接工事費	式	1	86,917,925		
共通仮設費	式	1	13,201,920		
共通仮設費	式	1	1,442,920		
運搬費	式	1	146,120	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	478,800	道路施設基本データ作成費	1 式
				道路工事完成図等の作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	818,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	11,759,000		
純工事費	式	1	100,119,845		
現場管理費	式	1	31,306,000		
工事原価	式	1	259,690,556		
一般管理費等	式	1	35,279,444		
工事価格	式	1	294,970,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内舗装修繕他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	17,902,329		
道路土工		式	1	3,273		
残土処理工		式	1	3,273		
舗装工		式	1	15,736,500		
切削オーバーレイ工		式	1	15,736,500	切削オーバーレイ	3,000 m2
					切削オーバーレイ(A)	
					殻運搬(路面切削)	300 m3
					アスファルト切削屑；	
					殻処分	300 m3
					アスファルト切削屑；	
排水構造物工		式	1	118,906		
作業土工		式	1	22,836		
側溝工		式	1	96,070	プレキャストU型側溝	10 m
					PU3-B300-H300	
縁石工		式	1	66,720		
縁石工		式	1	66,720	歩車道境界ブロック	10 m
					BB-1-3(200)	
区画線工		式	1	359,100		
区画線工		式	1	359,100	溶融式区画線	1,000 m
					白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；	
道路附属施設工		式	1	22,000		
道路附属物工		式	1	22,000	施工標示板	2 個
構造物撤去工		式	1	14,830		

積算内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内舗装修繕他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	11,130	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	1	m3
運搬処理工	式	1	3,700	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1	m3
仮設工	式	1	1,581,000			
交通管理工	式	1	1,581,000			
直接工事費	式	1	17,902,329			
共通仮設費	式	1	4,011,300			
共通仮設費	式	1	522,300			
運搬費	式	1	152,300	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	130,000	道路工事完成図等の作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	240,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,489,000			
純工事費	式	1	21,913,629			
現場管理費	式	1	9,177,000			
工事原価	式	1	31,090,629			

積算内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内舗装修繕他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	27,091,072		
道路土工	式	1	3,226		
残土処理工	式	1	3,226		
舗装工	式	1	21,882,700		
切削オーバーレイ工	式	1	21,882,700	切削オーバーレイ	3,500 m2
				切削オーバーレイ(A)	
				殻運搬(路面切削)	350 m3
				アスファルト切削屑；	
				殻処分	350 m3
				アスファルト切削屑；	
排水構造物工	式	1	146,695		
作業土工	式	1	31,995		
側溝工	式	1	114,700	プレキャストU型側溝	10 m
				PU3-B300-H300	
縁石工	式	1	85,020		
縁石工	式	1	85,020	歩車道境界ブロック	10 m
				BB-1-3(200)	
区画線工	式	1	682,050		
区画線工	式	1	682,050	溶融式区画線	1,500 m
				白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；	
道路付属施設工	式	1	22,000		
道路付属物工	式	1	22,000	施工標示板	2 個
構造物撤去工	式	1	23,181		

積算内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内舗装修繕他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
構造物取壊し工	式	1	15,050	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	1	m3
運搬処理工	式	1	8,131	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1	m3
仮設工	式	1	4,246,200			
交通管理工	式	1	4,246,200			
直接工事費	式	1	27,091,072			
共通仮設費	式	1	5,759,060			
共通仮設費	式	1	1,054,060			
運搬費	式	1	144,060	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	180,000	道路工事完成図等の作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	730,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,705,000			
純工事費	式	1	32,850,132			
現場管理費	式	1	12,518,000			
工事原価	式	1	45,368,132			

積算内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内舗装修繕他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	15,104,945		
道路土工	式	1	3,260,123		
掘削工	式	1	807,210	掘削 土砂；	460 m3
				掘削 軟岩；	50 m3
				積込(ルーズ) 土砂；	500 m3
法面整形工	式	1	529,797	法面整形(切土部) 土砂；	470 m2
				法面整形(切土部) 軟岩Ⅰ；	40 m2
				法面整形(切土部) 軟岩Ⅱ；	30 m2
残土処理工	式	1	1,923,116		
排水構造物工	式	1	1,504,505		
作業土工	式	1	109,523		
集水桝・マンホール工	式	1	281,950	現場打ち集水桝 1号集水桝	1 箇所
				1号集水桝 (小段部)	3 箇所
				現場打ち集水桝 2号集水桝	1 箇所
				2号集水桝 (小段部)	2 箇所
排水工	式	1	1,113,032	KH-1-1 小段排水	14 m
				1号小段排水	7 m
				縦排水	37 m

積算内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内舗装修繕他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				TH-1-1 1号水路蓋	8 枚
防護柵工	式	1	743,364		
路側防護柵工	式	1	434,880	ガードレール Gr-A-4E ダークブラウン；	24 m
防止柵工	式	1	308,484	基礎ブロック、鋼管基礎 STK400 φ101.6×t3.2×600 めっき； 金網・支柱(立入防止柵) H=1.5m めっき；	14 基 25 m
道路付属施設工	式	1	65,394		
道路付属物工	式	1	65,394	1号防草コンクリート	14 m2
法面工	式	1	9,206,340		
植生工	式	1	1,197,240	植生基材吹付 t=3cm；	220 m2
法面吹付工	式	1	325,500	モルタル吹付 t=8cm；	30 m2
法枠工	式	1	7,683,600	吹付枠 1号吹付枠	285 m2
構造物撤去工	式	1	82,819		
防護柵撤去工	式	1	24,255	防護柵撤去(ガードレール) Gr-A-4E；	9 m
構造物取壊し工	式	1	39,704	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； 大型土のう撤去	4 m3 8 袋
運搬処理工	式	1	18,860	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	4 m3 4 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内舗装修繕他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	242,400	
交通管理工	式	1	242,400	
直接工事費	式	1	15,104,945	
共通仮設費	式	1	3,289,000	
共通仮設費	式	1	217,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	217,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,072,000	
純工事費	式	1	18,393,945	
現場管理費	式	1	8,028,000	
工事原価	式	1	26,421,945	

積算内訳書

工事名	令和6年度西条維持出張所管内舗装修繕他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	14,455,005	
道路土工	式	1	1,085,515	
掘削工	式	1	220,204	掘削 20 m3 土砂； 人力積込 6 m3 土砂；
盛土工	式	1	75,560	土のう積 4 m2
法面整形工	式	1	704,880	法面整形(切土部) 240 m2 土砂； 法面整形(切土部) 20 m2 軟岩I；
残土処理工	式	1	84,871	
排水構造物工	式	1	352,320	
排水工	式	1	352,320	KH-1-1 8 m
法面工	式	1	12,653,570	
法枠工	式	1	12,653,570	吹付枠 116 m2 2号吹付枠 吹付枠 69 m2 3号吹付枠 吹付枠 111 m2 4号吹付枠
仮設工	式	1	363,600	
交通管理工	式	1	363,600	
直接工事費	式	1	14,455,005	

