

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道2号新明治橋橋梁補修第2工事
工事地名	広島県広島市中区大手町4丁目～中区加古町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	463日間	自	令和 6年 9月20日
		至	令和 7年12月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 6 年度国道 2 号新明治橋橋梁補修第 2 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	134, 838, 147		
舗装工		式	1	13, 730, 914		
橋面防水工		式	1	3, 197, 181	橋面防水 (車道部) 塗膜系防水 ；	993 m2
					橋面防水 (歩道部) 塗膜系防水 ；	218 m2
切削オーバーレイ工		式	1	9, 267, 084	切削オーバーレイ 切削: Mt=60mm 表層: 密粒度As改質Ⅲ型 (13) t=60mm ；	993 m2
					殻運搬 (路面切削) アスファルト切削屑 ；	60 m3
					殻処分 アスファルト切削屑 ；	60 m3
切削オーバーレイ工		式	1	427, 131	切削オーバーレイ 切削: Mt=50mm 表層: 密粒度As (20) t=50mm ；	123 m2
					殻運搬 (路面切削) アスファルト切削屑 ；	6 m3
					殻処分 アスファルト切削屑 ；	6 m3
アスファルト舗装工		式	1	839, 518	表層 (歩道部) 密粒度As改質Ⅰ型 (13) t=30mm ；	218 m2
区画線工		式	1	641, 148		
区画線工		式	1	641, 148	熔融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1. 5mm ；	210 m
					熔融式区画線 白色 破線 W=15cm 厚1. 5mm ；	84 m
					熔融式区画線 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1. 5mm ；	370 m
					熔融式区画線	74 m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号新明治橋橋梁補修第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				黄色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm；
橋梁床版工	式	1	15,225,000	
床版補修工	式	1	15,225,000	床版補修(A) 5 m3 床版補修(B) 6 m3
橋梁付属物工	式	1	17,452,260	
伸縮継手工	式	1	17,353,000	鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修 21.3 m 伸縮装置(A)車道部 伸縮量30mm； 鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修 10.7 m 伸縮装置(B)車道部 伸縮量20mm； 鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修 10.7 m 伸縮装置(C)車道部 伸縮量30mm； 鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修 4.7 m 伸縮装置(D)歩道部 伸縮量30mm； 鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修 2.4 m 伸縮装置(E)歩道部 伸縮量20mm； 鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修 2.4 m 伸縮装置(F)歩道部 伸縮量30mm；
橋梁用高欄工	式	1	99,260	防護柵補修 0.007 t
橋梁補修工	式	1	18,685,634	
ひび割れ補修工	式	1	4,464,420	充てん工法 1 構造物 充てん工法(A)(橋面) 可とう性ポゝキシ樹脂； 充てん工法 1 構造物

積算内訳書

工事名	令和 6 年度国道 2 号新明治橋橋梁補修第 2 工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					充てん工法 (A) (橋脚) 可とう性エポキシ樹脂； 低圧注入工法	1	構造物
					低圧注入工法 (A) 桁下 エポキシ樹脂3種； 低圧注入工法	1	構造物
					低圧注入工法 (A) 橋面 エポキシ樹脂3種； 低圧注入工法	1	構造物
					低圧注入工法 (A) 橋脚 エポキシ樹脂3種；		
断面修復工		式	1	941, 380	左官工法 (A) (桁下面) ポリマーセメントモルタル Mt=61mm；	2. 4	m2
					左官工法 (A) (橋面) ポリマーセメントモルタル Mt=59mm；	0. 6	m2
					左官工法 左官工法 (B) ポリマーセメントモルタル Mt=80mm；	1	構造物
表面含浸工		式	1	12, 544, 194	表面含浸 (A) (桁下面) シン系表面含浸材；	1, 198	m2
					表面含浸 (A) (橋面) シン系表面含浸材；	68	m2
表面被覆工		式	1	639, 880	表面被覆 (A)	17	m2
モルタル充填工		式	1	95, 760	モルタル充填	0. 2	m3
現場塗装工		式	1	34, 535, 837			
橋梁塗装工		式	1	29, 567, 230	素地調整 剥離剤処理；	1, 330	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号新明治橋橋梁補修第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				素地調整	1,330	m2
				1種ケレン(動力工具処理)；		
				下塗	1,330	m2
				防食下地		
				有機ゾンクリッチェント；		
				下塗	1,330	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料；		
				中塗	1,330	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；		
				上塗	1,330	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；		
橋梁塗装工	式	1	4,964,760	素地調整	120	m2
				剥離剤処理；		
				素地調整	120	m2
				1種ケレン(動力工具処理)；		
				下塗	120	m2
				防食下地		
				有機ゾンクリッチェント；		
				下塗	120	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料；		
				中塗	120	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；		
				上塗	120	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；		
橋梁塗装工	式	1	588	素地調整	0.1	m2
				3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)；		
				下塗	0.1	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料；		
				中塗	0.1	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；		
				上塗	0.1	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩；		
橋梁塗装工	式	1	3,259	素地調整	0.2	m2
				ブラスト処理；		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号新明治橋橋梁補修第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防食下地	0.2	m2
				有機ソノクラッチペイント；		
				下塗	0.2	m2
				変性エポキシ樹脂塗料；		
				中塗	0.2	m2
				ふっ素樹脂塗料 濃彩；		
				上塗	0.2	m2
				ふっ素樹脂塗料 濃彩；		
構造物撤去工	式	1	10,241,824			
橋梁付属物撤去工	式	1	214,850	ガス切断切削仕上げ	0.8	m
				板厚6mm以上10mm以下 桁外面；		
				補強部材撤去	5	部材
				1部材当り平均質量20kg以下；		
構造物取壊し工	式	1	2,767,960	舗装版切断	200	m
				アスファルト舗装版 t=15cm以下；		
				路面切削	993	m2
				Mt=60mm；		
				舗装版破碎	300	m2
				アスファルト舗装版 t=15cm以下；		
				舗装版破碎	220	m2
				アスファルト舗装版 t=4cm以下；		
運搬処理工	式	1	7,259,014	塗膜剥離片回収・積込	2,896	m2
				殻運搬	11	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	0.18	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	0.02	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬(路面切削)	60	m3
				アスファルト切削屑；		
				殻運搬	17	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	7	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号新明治橋橋梁補修第2工事							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
					アスファルト殻； 殻処分	11	m3	
					コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分	0.2	m3	
					コンクリート殻(無筋)； 殻処分	60	m3	
					アスファルト切削屑； 殻処分	24	m3	
					アスファルト殻； 現場発生品運搬	1	式	
					既設鋼材； 現場発生品運搬	1	式	
					伸縮装置；			
					仮設工	式	1	24,325,530
仮舗装工	式	1	2,537,430					
足場工	式	1	18,585,600					
交通管理工	式	1	3,202,500					
直接工事費	式	1	134,838,147					
共通仮設費	式	1	27,858,420					
共通仮設費	式	1	10,305,420					
運搬費	式	1	142,620	建設機械運搬費	1	式		
安全費	式	1	7,119,000	警戒船	1	式		
技術管理費	式	1	128,800	道路施設基本データ作成費	1	式		
				道路工事完成図等作成費	1	式		

積算内訳書

工事名	令和 6 年度国道 2 号新明治橋橋梁補修第 2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	2, 915, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17, 553, 000	
純工事費	式	1	162, 696, 567	
現場管理費	式	1	72, 675, 000	
工事原価	式	1	235, 371, 567	
一般管理費等	式	1	35, 968, 433	
工事価格	式	1	271, 340, 000	