

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度西広島バイパス舟入地区外整備工事
工事地名	広島県広島市中区平野町～西区観音本町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	414日間	自 令和 6年11月 1日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度西広島バイパス舟入地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	181,053,014	
道路土工	式	1	2,806,594	
掘削工	式	1	133,314	掘削 340 m3 土砂；
残土処理工	式	1	2,673,280	
舗装工	式	1	2,648,218	
排水性舗装工	式	1	1,425,304	下層路盤(車道・路肩部) 76 m2 RC-40 t=150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 76 m2 RM-30 t=100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 76 m2 再生As安定処理(30) t=100mm； 基層(車道・路肩部) 76 m2 再生粗粒度As(20) t=50mm； 中間層(車道・路肩部) 76 m2 再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm； 排水性舗装・表層(車道・路肩部) 76 m2 ホリマー改質AsH型(13) t=50mm；
ブロック舗装工	式	1	1,061,874	フィルター層 99 m2 再生砂 t=50mm； 下層路盤(歩道部) 99 m2 RC-30 t=100mm； 特殊ブロック舗装 99 m2 透水性平板ブロック t=6cm；
ブロック舗装工	式	1	161,040	下層路盤(歩道部) 16 m2 RC-40 t=150mm； 特殊ブロック舗装 16 m2 透水性平板ブロック t=8cm；
排水構造物工	式	1	2,591,970	

積算内訳書

工事名	令和6年度西広島バイパス舟入地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	323,390		
側溝工	式	1	1,859,500	管(函)渠型側溝 1号函渠型側溝 導水ブロック	110 m 5 m
集水桝・マンホール工	式	1	409,080	プレキャスト街渠桝 1号街渠桝	7 箇所
縁石工	式	1	1,148,355		
縁石工	式	1	1,148,355	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック 歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	30 m 93 m
区画線工	式	1	16,187,845		
区画線工	式	1	16,187,845	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 白色 セアラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用； 溶融式区画線 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用； 区画線消去 ウォータージェット式；	4,540 m 1,830 m 590 m 2,140 m 8,245 m
標識工	式	1	2,995,548		
小型標識工	式	1	1,364,448	標識柱 1号小型標識柱 標識板 規制標識φ600 広角ガラス 裏面塗装無し； 標識板 警戒標識450×450 補助標識150×400 広角ガラス	16 基 6 枚 10 枚

積算内訳書

工事名	令和6年度西広島バイパス舟入地区外整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				〃 裏面ダークブラウン；		
大型標識工	式	1	1,631,100	片持標識柱	10	基
				1号片持標識柱 標識板	10	枚
				案内標識 2600×3300 広角ブリス 〃 裏面ダークブラウン；		
遮音壁工	式	1	3,566,140			
作業土工	式	1	116,680			
遮音壁基礎工	式	1	944,990	1号低層遮音壁基礎	7	箇所
				2号低層遮音壁基礎	2	箇所
				3号低層遮音壁基礎	8	箇所
				4号低層遮音壁基礎	4	箇所
				5号低層遮音壁基礎	2	箇所
遮音壁本体工	式	1	2,504,470	1号低層遮音壁	17	m
				2号低層遮音壁	25	m
道路付属施設工	式	1	9,035,413			
作業土工	式	1	23,336			
ケーブル配管工	式	1	88,267	1号ケーブル配管	14	m
				2号ケーブル配管	5	m
				ヘルマウス	4	個
				FEP30；		
				ヘルマウス	2	個
				FEP65；		
照明工	式	1	547,000	照明灯基礎設置	1	基
				1号照明柱基礎		
				照明灯基礎設置	1	基
				2号照明柱基礎		
				1号照明柱	2	基

積算内訳書

工事名	令和6年度西広島バイパス舟入地区外整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護施設工		式	1	8,376,810			
構造物撤去工		式	1	54,123,501			
標識撤去工		式	1	2,891,435	標識撤去	20	基
					片持式；		
					標識撤去	2	基
					門型式；		
					標識撤去	15	基
					規制標識φ600；		
					標識撤去	20	基
					警戒標識450×450 補助標識150×400；		
					標識撤去	20	基
					案内標識2600×3300；		
構造物取壊し工		式	1	4,523,312	コンクリート構造物取壊し	300	m3
					無筋構造物；		
					舗装版切断	4	m
					アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下；		
					舗装版破碎	1	m2
					アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下；		
ブロック舗装撤去工		式	1	162,127	特殊ブロック撤去	73	m2
					t=6cm；		
					特殊ブロック撤去	6	m2
					t=8cm；		
					積込	5	m3
					コンクリート殻；		
					砂撤去	2	m3
					t=3cm；		
遮音壁撤去工		式	1	809,370	低層遮音壁撤去	69	m
					H=1.0m；		
照明撤去工		式	1	392,000	1号照明撤去	5	基
植樹撤去工		式	1	43,159,100	高木撤去	10	本
					幹周90cm以上；		

積算内訳書

工事名	令和6年度西広島バイパス舟入地区外整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				移植	25	本
				高木幹周60cm以上90cm未満；		
				中木撤去	40	本
				樹高200cm以上300cm未満；		
				中木撤去	2,100	本
				樹高100cm以上200cm未満；		
				中木撤去	2,400	本
				樹高60cm以上100cm未満；		
				地被類撤去	1,200	m2
運搬処理工	式	1	2,186,157	殻運搬	305	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	0.3	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	305	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	0.3	m3
				アスファルト殻；		
				現場発生品運搬	1	式
				低層遮音壁；		
仮設工	式	1	85,949,430			
防護施設工	式	1	15,959,430			
交通管理工	式	1	69,990,000			
直接工事費	式	1	181,053,014			
共通仮設費	式	1	27,919,400			
共通仮設費	式	1	5,559,400			
運搬費	式	1	1,797,600	仮設材運搬費	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度西広島バイパス舟入地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	3,703,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	22,360,000	
純工事費	式	1	208,972,414	
現場管理費	式	1	69,150,000	
工事原価	式	1	278,122,414	
一般管理費等	式	1	41,507,586	
工事価格	式	1	319,630,000	