

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度安芸バイパス寺分地区外整備工事
工事地名	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	155日間	自 令和 6年 9月27日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸バイパス寺分地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	5,803,978		
道路土工	式	1	1,827,780		
路体盛土工	式	1	1,703,700	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	300 m3
法面整形工	式	1	124,080	法面整形(盛土部)	300 m2
舗装工	式	1	467,660		
アスファルト舗装工	式	1	467,660	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20) t=50mm；	200 m2 200 m2
排水構造物工	式	1	91,000		
側溝工	式	1	91,000	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	10 m
縁石工	式	1	62,230		
縁石工	式	1	62,230	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)	10 m
防護柵工	式	1	1,705,550		
路側防護柵工	式	1	411,200	ガードレール Gr-C-4E 白色；	40 m
防止柵工	式	1	1,294,350	基礎ブロック、鋼管基礎 金網・支柱(立入防止柵)	50 基 100 m
道路付属施設工	式	1	768,000		
防草コンクリート	式	1	151,800	張りコンクリート 1号防草コンクリート	50 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸バイパス寺分地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物工	式	1	616,200	車線分離標	30 本
区画線工	式	1	17,160		
区画線工	式	1	17,160	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm ;	50 m
除草工	式	1	143,100		
道路除草工	式	1	143,100	道路除草(複合)	1,000 m2
応急処理工	式	1	221,430		
応急処理解業工	式	1	221,430	土のう 大型土のう	30 袋
構造物撤去工	式	1	194,268		
構造物取壊し工	式	1	67,008	舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ;	120 m2
運搬処理工	式	1	127,260	殻運搬 アスファルト殻 ;	18 m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	18 m3
仮設工	式	1	305,800		
交通管理工	式	1	305,800		
直接工事費	式	1	5,803,978		
共通仮設費	式	1	1,588,000		
共通仮設費	式	1	216,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	216,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸バイパス寺分地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,372,000	
純工事費	式	1	7,391,978	
現場管理費	式	1	4,560,000	
工事原価	式	1	11,951,978	
一般管理費等	式	1	2,588,022	
工事価格	式	1	14,540,000	