

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度安芸バイパス寺分地区外第8改良工事
工事地名	広島県東広島市八本松西～広島市安芸区瀬野南町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	117日間	自 令和 6年11月18日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸バイパス寺分地区外第8改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	29,581,364	
道路土工	式	1	29,289,000	
残土処理工	式	1	29,289,000	
応急処理工	式	1	139,464	
応急処理作業工	式	1	139,464	労務費(昼間) 1 式
仮設工	式	1	152,900	
交通管理工	式	1	152,900	
道路維持	式	1	1,450,879	
法面工	式	1	89,640	
かご工	式	1	89,640	ふとんかご 6 m
排水構造物工	式	1	408,680	
側溝工	式	1	20,960	L形側溝 2 m PL4-B500-H150-T150
管渠工	式	1	387,720	鉄筋コンクリート台付管 12 m CP-PH-D600
舗装工	式	1	129,033	
アスファルト舗装工	式	1	117,462	下層路盤(車道・路肩部) 17 m2 RC-40 t=150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 17 m2 RM-30 t=100mm ; 基層(車道・路肩部) 17 m2 再生粗粒度As(20) t=50mm ;

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸バイパス寺分地区外第8改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20) t=50mm ;	17	m2
アスファルト舗装工	式	1	11,571	下層路盤(歩道部) RC-30 t=100mm ;	4	m2
				表層(歩道部) 細粒度As(13) t=30mm ;	4	m2
区画線工	式	1	1,715			
区画線工	式	1	1,715	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm ;	5	m
構造物撤去工	式	1	31,311			
構造物取壊し工	式	1	23,697	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ;	0.1	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ;	17	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ;	21	m2
運搬処理工	式	1	7,614	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	0.1	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	0.1	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	1	m3
仮設工	式	1	790,500			
交通管理工	式	1	790,500			
直接工事費	式	1	31,032,243			
共通仮設費	式	1	3,025,800			

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸バイパス寺分地区外第8改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	285,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	227,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,740,000	
純工事費	式	1	34,058,043	
現場管理費	式	1	10,491,000	
工事原価	式	1	47,897,669	
一般管理費等	式	1	6,392,331	
工事価格	式	1	54,290,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸バイパス寺分地区外第8改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	1,390,626		
排水構造物工	式	1	770,806		
作業土工	式	1	110,560		
側溝工	式	1	416,386	プレキャストU型側溝 PU1-B240-H240	61 m
集水桝・マンホール工	式	1	60,260	現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H900	1 箇所
排水工	式	1	183,600	1号縦排水	1 箇所
道路付属施設工	式	1	466,920		
防草コンクリート	式	1	466,920	張りコンクリート 1号張コンクリート 1号； 張りコンクリート 2号張コンクリート 1号；	60 m 1 m
仮設工	式	1	152,900		
交通管理工	式	1	152,900		
直接工事費	式	1	1,390,626		
共通仮設費	式	1	512,000		
共通仮設費	式	1	32,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	32,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	480,000		

