

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度紙屋町地下駐車場設備整備工事
工事地名	広島県広島市中区紙屋町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	駐車場設備	
3) 工 期	137日間	自 令和 6年11月15日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度紙屋町地下駐車場設備整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
据付工	式	1	19,580,636		
駐車場設備据付	式	1	19,580,636		
入庫バース	式	1	274,236	エンコーダ用カップリング撤去(横行用)	3 台分
				エンコーダ用カップリング据付(横行用)	3 台分
出庫バース	式	1	274,236	エンコーダ用カップリング撤去(横行用)	3 台分
				エンコーダ用カップリング据付(横行用)	3 台分
走行台車	式	1	7,426,604	エンコーダ用カップリング撤去(横行用)	6 台分
				エンコーダ用カップリング据付(横行用)	6 台分
				エンコーダ用カップリング撤去(走行用)	6 台分
				エンコーダ用カップリング据付(走行用)	6 台分
				モートルシリンダ撤去	5 台分
				モートルシリンダ据付	5 台分
				スイングビーム撤去(ブッシュ5個・ワッシャ10枚含む)	5 台分
				スイングビーム据付(ブッシュ5個・ワッシャ10枚含む)	5 台分
				トラニオンブラケット撤去(ブッシュ5個・ワッシャ10枚含む)	5 台分
				トラニオンブラケット据付(ブッシュ5個・ワッシャ10枚含む)	5 台分
昇降口扉	式	1	11,605,560	駆動チェーン#50 50リンク撤去	6 扉分
				駆動チェーン#50 50リンク据付	6 扉分
				ローラーチェーン#50 172リンク撤去	6 扉分
				ローラーチェーン#50 172リンク据付	6 扉分
				ローラーチェーン#50 200リンク撤去	6 扉分
				ローラーチェーン#50 200リンク据付	6 扉分
				ローラーチェーン#50 332リンク撤去	6 扉分
				ローラーチェーン#50 332リンク据付	6 扉分
				ローラーチェーン#50 292リンク撤去	6 扉分
				ローラーチェーン#50 292リンク据付	6 扉分
				ローラーチェーン#50 318リンク撤去	6 扉分
				ローラーチェーン#50 318リンク据付	6 扉分
				ドアスプロケット撤去	6 扉分
				ドアスプロケット据付	6 扉分
				アイドルスプロケット撤去	6 扉分
				アイドルスプロケット据付	6 扉分

積算内訳書

工事名	令和6年度紙屋町地下駐車場設備整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				従動スプロケット撤去 6 扉分 従動スプロケット据付 6 扉分 ドライブスプロケット撤去 6 扉分 ドライブスプロケット据付 6 扉分
共通仮設費	式	1	3,761,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,761,000	
純工事費	式	1	23,341,636	
現場管理費	式	1	5,429,000	
据付間接費	式	1	2,120,000	
据付工事原価	式	1	30,890,636	
設計技術費	式	1	701,000	
工事原価	式	1	31,591,636	
一般管理費等	式	1	7,908,364	
工事価格	式	1	39,500,000	