

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道2号出汐地区舗装他第2工事
工事地名	広島県広島市南区霞2丁目～出汐1丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	211日間	自 令和6年12月2日 至 令和7年6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号出汐地区舗装他第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	136,564,754	
道路土工	式	1	987,040	
残土処理工	式	1	987,040	
舗装工	式	1	44,083,413	
切削オーバーレイ工	式	1	37,229,500	切削オーバーレイ(A) 5,500 m2 殻運搬(路面切削) 550 m3 アスファルト切削層； 殻処分 550 m3 アスファルト切削層；
アスファルト舗装工	式	1	2,568,083	下層路盤(車道・路肩部) 0.9 m2 RC-40 t=150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 55 m2 RM-30 t=100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 278 m2 再生As安定処理(30) t=100mm； 基層(車道・路肩部) 312 m2 再生粗粒度As(20) t=50mm；
アスファルト舗装工	式	1	4,285,830	下層路盤(歩道部) 1,030 m2 RC-30 t=100mm； 表層(歩道部) 1,030 m2 再生密粒度(13) t=40mm；
排水構造物工	式	1	27,610,817	
作業土工	式	1	3,265	
側溝工	式	1	27,339,400	1号鋼製側溝 860 m
管渠工	式	1	11,772	1号取付管 4 m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号出汐地区舗装他第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水柵・マンホール工	式	1	256,380	1号鋼製側溝柵	3	箇所
縁石工	式	1	11,256,686			
作業土工	式	1	170,936			
縁石工	式	1	11,085,750	歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	512	m
				歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	179	m
				歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	288	m
				歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック	21	m
防護柵工	式	1	8,473,600			
防止柵工	式	1	8,473,600	転落(横断)防止柵 横断防止柵 P種3段 H=0.8m フレキャストCoブロック建込 支柱間隔3 m 広島アーバングリーン;	512	m
区画線工	式	1	2,453,307			
区画線工	式	1	2,453,307	熔融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用;	1,590	m
				熔融式区画線 白色 セブテラ W=45cm 厚1.5mm 排水性舗装用;	390	m
				熔融式区画線 白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用;	630	m
				熔融式区画線 白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 厚1.5mm 排 水性舗装用;	450	m
				熔融式区画線 白色 自転車マーク 厚1.5mm 排水性舗装用;	12	箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号出汐地区舗装他第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路附属施設工	式	1	20,465,342	
作業土工	式	1	992,917	
道路附属物工	式	1	210,889	道路鋸 79 個 小型鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm ; 施工標示鋸 2 個
ケーブル配管工	式	1	2,505,156	1号ケーブル配管 351 m 2号ケーブル配管 6 m 3号ケーブル配管 25 m 4号ケーブル配管 91 m 5号ケーブル配管 188 m 6号ケーブル配管 42 m 7号ケーブル配管 16 m 8号ケーブル配管 14 m 9号ケーブル配管 65 m 10号ケーブル配管 9 m 11号ケーブル配管 13 m 12号ケーブル配管 3 m 13号ケーブル配管 3 m 14号ケーブル配管 2 m ヘルマウス 61 個 FEPφ30用 ; ヘルマウス 6 個 FEPφ40用 ; ヘルマウス 71 個 FEPφ50用 ; ヘルマウス 36 個 FEPφ65用 ; 1号ハンドホール 2 箇所
照明工	式	1	16,756,380	1号照明柱基礎 7 基 2号照明柱基礎 2 基 3号照明柱基礎 1 基 4号照明柱基礎 1 基

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号出汐地区舗装他第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				5号照明柱基礎	4	基
				6号照明柱基礎	1	基
				7号照明柱基礎	2	基
				8号照明柱基礎	1	基
				9号照明柱基礎	1	基
				10号照明柱基礎	1	基
				11号照明柱基礎	1	基
				12号照明柱基礎	2	基
				13号照明柱基礎	1	基
				14号照明柱基礎	4	基
構造物撤去工	式	1	7,491,941			
防護柵撤去工	式	1	761,244	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	438	m
構造物取壊し工	式	1	5,117,954	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	58	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下；	1,860	m
				舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下；	1,040	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下；	470	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cmを超え35cm以下；	310	m2
運搬処理工	式	1	1,612,743	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	58	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	97	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	58	m3
				殻処分 アスファルト殻；	97	m3
				現場発生品運搬 横断防止柵；	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号出汐地区舗装他第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	13,742,608	
仮舗装工	式	1	2,077,608	
交通管理工	式	1	11,665,000	
直接工事費	式	1	136,564,754	
共通仮設費	式	1	22,021,860	
共通仮設費	式	1	3,278,860	
運搬費	式	1	144,060	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	258,800	道路施設基本データ作成費 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,876,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	18,743,000	
純工事費	式	1	158,586,614	
現場管理費	式	1	47,614,000	
工事原価	式	1	206,200,614	
一般管理費等	式	1	31,929,386	
工事価格	式	1	238,130,000	