

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度安芸津バイパス木谷地区外整備工事
工事地名	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	193日間	自 令和 6年12月20日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス木谷地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,552,499	
道路土工	式	1	1,340,284	
路体盛土工	式	1	1,249,380	路体(築堤)盛土 220 m3 2.5m未満;
法面整形工	式	1	90,904	法面整形(盛土部) 220 m2 法面締固め無 現場制約無;
舗装工	式	1	743,310	
アスファルト舗装工	式	1	743,310	下層路盤(車道・路肩部) 300 m2 RC-40 t=150mm; 表層(車道・路肩部) 300 m2 再生密粒度As(20) t=50mm;
排水構造物工	式	1	493,350	
側溝工	式	1	493,350	プレキャストU型側溝 50 m PU1-B300-H300
防護柵工	式	1	658,675	
防止柵工	式	1	658,675	基礎ブロック, 鋼管基礎 25 基 基礎ブロック 200×200×450; 金網・支柱(立入防止柵) 50 m 1.8m 2m;
道路付属施設工	式	1	616,200	
道路付属物工	式	1	616,200	車線分離標 30 本 固定式(貼付式) 30本以上;
除草工	式	1	3,212,500	
道路除草工	式	1	3,212,500	道路除草(複合) 25,000 m2
応急処理工	式	1	147,560	

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス木谷地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理事業工	式	1	147,560	土のう 大型土のう 20 袋
構造物撤去工	式	1	111,270	
構造物取壊し工	式	1	55,810	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下； 100 m2
運搬処理工	式	1	55,460	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻； 10 m3 10 m3
仮設工	式	1	229,350	
交通管理工	式	1	229,350	
直接工事費	式	1	7,552,499	
共通仮設費	式	1	1,286,000	
共通仮設費	式	1	124,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	124,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,162,000	
純工事費	式	1	8,838,499	
現場管理費	式	1	4,415,000	
工事原価	式	1	13,253,499	
一般管理費等	式	1	2,846,501	
工事価格	式	1	16,100,000	