

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁第2工事
工事地名	広島県安芸郡海田町西明神町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁第2工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	282,708,432		
道路土工		式	1	42,959,600		
残土処理工		式	1	42,959,600		
擁壁工		式	1	104,772,922		
作業土工		式	1	1,372,124		
場所打杭工		式	1	77,832,093	場所打杭 (ﾌﾟﾛｯｸ1) 杭径 1200mm 杭長(設計長) 34.0m コンクリート(3号) ； 場所打杭 (ﾌﾟﾛｯｸ2) 杭径 1200mm 杭長(設計長) 34.0m コンクリート(3号) ； 場所打杭 (ﾌﾟﾛｯｸ3) 杭径 1200mm 杭長(設計長) 33.5m コンクリート(3号) ； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	
場所打擁壁工		式	1	25,568,705	基礎材 RC-40 t=20cm； 均しコンクリート 1号 t=10cm； コンクリート 2号；	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	7.29	t
				鉄筋 SD345 D13 ;	7.56	t
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				足場	1	式
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ;	28	m2
				誘発目地 A部材(A-20) B部材(BL-50) 埋込化粧目地 N型 ;	4	m
				誘発目地 A部材(A-20) B部材(BL-100) 埋込化粧目地 N型 ;	5	m
				水抜 ^ハ 17° VU φ 50 ;	10	m
				透水材 W=400 t=30 ;	265	m
				TP-1-2	25	m
				背面盛土	320	m3
				中詰土	660	m3
				積込(ルース) 土砂 ;	1,100	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1,090	m3
擁壁付属物工	式	1	1,714,300			
壁高欄工	式	1	1,714,300	コンクリート 2号 ;	16	m3
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0.16	t
				鉄筋 SD345 D13 ;	1.41	t

積算内訳書

工事名	令和6年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁第2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				目地板	0.9	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				誘発目地	9	箇所
				T部材(T-30) B部材(BL-50, BL-100) 埋込化粧目地 L型；		
構造物撤去工	式	1	142,810			
構造物取壊し工	式	1	78,130	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	10	m3
運搬処理工	式	1	64,680	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	131,589,800			
仮橋・仮栈橋工	式	1	131,589,800	仮橋上部	97.8	t
				仮橋下部	16.1	t
				覆工板	912	m2
				敷鉄板	14.6	t
				25×1524×6096；		
仮設工	式	1	1,529,000			
交通管理工	式	1	1,529,000			
直接工事費	式	1	282,708,432			
共通仮設費	式	1	20,735,800			
共通仮設費	式	1	6,104,800			
運搬費	式	1	3,385,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度広島南道路東部流通東オフランプ擁壁第2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,661,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,631,000	
純工事費	式	1	303,444,232	
現場管理費	式	1	48,748,000	
工事原価	式	1	352,192,232	
一般管理費等	式	1	47,397,768	
工事価格	式	1	399,590,000	