

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事
工事地名	広島県東広島市安芸津町風早地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	697日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部		式	1	67,822,998			
道路土工		式	1	1,552,778			
掘削工		式	1	317,800	掘削	1,000	m3
残土処理工		式	1	1,234,978	土砂；		
橋台工		式	1	23,747,373			
作業土工		式	1	2,181,006			
橋台躯体工		式	1	21,566,367	均しコンクリート	81	m2
					1号 t=10cm；		
					コンクリート	452	m3
					2号；		
					鉄筋	0.41	t
					SD345 D13；		
					鉄筋	12.62	t
					SD345 D16～25；		
					鉄筋	8.55	t
					SD345 D29～32；		
					型枠	1	式
					一般型枠；		
					支保	1	式
					くさび結合支保；		
					足場	1	式
					円形空洞型枠	8	箇所
					φ175 L=580mm；		
					剥落防止	19	m2
					表面保護	67	m2
					CC-B系塗装；		
					地下排水	33	m
					TP-1-2		

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋台工		式	1	30,331,879			
作業土工		式	1	9,326,991			
橋台躯体工(構造物単位)		式	1	21,004,888	逆T式橋台 2号； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 SD345 D29～32； 円形空洞型枠 φ150 L=420mm； 表面保護 CC-B系塗装； 地下排水 TP-1-2	458 1.1 12.07 3.55 8 74 36	m3 t t t 箇所 m2 m
橋梁付属物工		式	1	108,660			
銘板工		式	1	108,660	橋歴板 鋳物用銅合金地金 300×200×13；	2	枚
仮設工		式	1	12,082,308			
工事用道路工		式	1	264,060			
土留・仮締切工		式	1	9,524,748			
交通管理工		式	1	2,293,500			
道路改良		式	1	49,526,970			
擁壁工		式	1	22,754,029			

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	277,048			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	4,332,440	小型擁壁	40	m3
				1号重力式擁壁		
				重力式擁壁	5	m3
				2号重力式擁壁		
				重力式擁壁	8	m3
				3号重力式擁壁		
場所打擁壁工	式	1	10,627,035	均しコンクリート	58	m2
				1号 t=10cm ;		
				コンクリート	204	m3
				2号 ;		
				鉄筋	1.5	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	3.31	t
				SD345 D16~25 ;		
				鉄筋	7.36	t
				SD345 D29~32 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				目地板	16	m2
				瀝青繊維質目地板t=20mm ;		
				水抜パイプ	3	m
				VU φ 150 ;		
				透水材	13	m
				W=400 t=30 ;		
				地下排水	8	m
				TP-1-2		
				足場	1	式
場所打擁壁工	式	1	7,517,506	均しコンクリート	50	m2
				1号 t=10cm ;		
				コンクリート	120	m3
				2号 ;		
				鉄筋	1.12	t

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				SD345 D13 ; 鉄筋	2.5	t
				SD345 D16～25 ; 鉄筋	6.22	t
				SD345 D29～32 ; 型枠	1	式
				一般型枠 ; 目地板	11	m2
				瀝青繊維質目地板t=20mm ; 水抜パイプ	2	m
				VUφ150 ; 透水管	16	m
				W=400 t=30 ; 地下排水	8	m
				TP-1-2 足場	1	式
石・ブロック積(張)工	式	1	2,531,030			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,531,030	現場打基礎コンクリート	16	m
				1号基礎		
				コンクリート(間知)ブロック積	72	m2
				1号ブロック積		
				現場打天端コンクリート	1	m3
				1号天端コンクリート		
排水構造物工	式	1	20,667,366			
作業土工	式	1	314,517			
側溝工	式	1	3,745,059	プレキャストU型側溝	106	m
				PU1-B300-H300		
				プレキャストU型側溝	4	m
				PU1-B450-H450		
				プレキャストU型側溝	75	m
				PU3-B300-H300		

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自由勾配側溝	19	m
				1号自由勾配側溝		
				側溝蓋	150	枚
				PC4-B300		
				側溝蓋	17	枚
				コンクリート蓋		
				車道用 B600用 L=500 コム付 ;		
				側溝蓋	1	枚
				グレーチング 蓋		
				車道用 B600用 L=500 コム付 並目 ;		
管渠工	式	1	14, 073, 120	1号管渠	39.4	m
				2号管渠	25.7	m
集水樹・マンホール工	式	1	2, 421, 100	現場打ち街渠樹	1	箇所
				G1-B500-L500-H700		
				現場打ち街渠樹	2	箇所
				1号街渠樹		
				現場打ち街渠樹	1	箇所
				2号街渠樹		
				現場打ち街渠樹	2	箇所
				3号街渠樹		
				現場打ち街渠樹	1	箇所
				4号街渠樹		
				現場打ち集水樹	1	箇所
				1号集水樹		
				蓋	2	枚
				GC-B500-L500		
				蓋	2	枚
				グレーチング 蓋		
				T-25 500×500用 並目 ボルト固定 落込 ;		
				蓋	3	枚
				グレーチング 蓋		
				T-25 800×800用 並目 ボルト固定 落込 ;		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋		

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				T-2 2400×2400用 並目 落とし込み式 3枚組；	
呑口工	式	1	113,570	1号呑口 蓋 グレーチング 蓋 T-2 995×600×32 並目；	1 2 箇所 枚
道路附属施設工	式	1	397,679		
防草コンクリート工	式	1	397,679	1号張コンクリート	139 m2
構造物撤去工	式	1	2,403,500		
構造物取壊し工	式	1	1,769,000	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物；	100 m3
運搬処理工	式	1	634,500	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	100 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	100 m3
仮設工	式	1	773,366		
作業土工	式	1	22,856		
仮水路工	式	1	750,510		
直接工事費	式	1	117,349,968		
共通仮設費	式	1	13,747,819		
共通仮設費	式	1	2,130,819		
運搬費	式	1	564,469	建設機械運搬費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
準備費	式	1	397,550	伐採	500 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,110,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,617,000	
純工事費	式	1	131,097,787	
現場管理費	式	1	40,373,000	
工事原価	式	1	224,048,050	
一般管理費等	式	1	34,111,950	
工事価格	式	1	258,160,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事_上条地区						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	35,260,263			
道路土工		式	1	1,034,826			
覆土工		式	1	63,000	覆土	280	m3
残土処理工		式	1	971,826			
排水構造物工		式	1	34,072,537			
作業土工		式	1	182,267			
管渠工		式	1	32,756,270	1号管渠	14.4	m
					2号管渠	51.1	m
					3号管渠	61.7	m
集水桝・マンホール工		式	1	1,134,000	現場打ち街渠桝	1	箇所
					5号街渠桝		
					現場打ち街渠桝	1	箇所
					6号街渠桝		
					蓋	2	枚
					グレーチング 蓋		
					T-2 1800×1200用 並目 落とし込み式 2枚組；		
仮設工		式	1	152,900			
交通管理工		式	1	152,900			
直接工事費		式	1	35,260,263			
共通仮設費		式	1	4,343,000			
共通仮設費		式	1	426,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	426,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事_上条地区			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,917,000	
純工事費	式	1	39,603,263	
現場管理費	式	1	12,974,000	
工事原価	式	1	52,577,263	