

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度広島南道路外整備工事
工事地名	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地地内、広島県東広島市黒瀬町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	194日間	自 令和 7年 3月21日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島南道路外整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	6,825,915		
道路土工		式	1	1,828,260		
路体盛土工		式	1	1,703,700	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	300 m3
法面整形工		式	1	124,560	法面整形(盛土部)	300 m2
舗装工		式	1	482,360		
アスファルト舗装工		式	1	482,360	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20) t=50mm；	200 m2 200 m2
排水構造物工		式	1	98,430		
側溝工		式	1	98,430	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	10 m
縁石工		式	1	70,830		
縁石工		式	1	70,830	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)	10 m
防護柵工		式	1	1,742,150		
路側防護柵工		式	1	424,800	ガードレール Gr-C-4E 白色；	40 m
防止柵工		式	1	1,317,350	基礎ブロック，鋼管基礎 金網・支柱(立入防止柵)	50 基 100 m
道路付属施設工		式	1	770,150		
防草コンクリート		式	1	151,850	張りコンクリート 1号防草コンクリート	50 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度広島南道路外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物工	式	1	618,300	車線分離標	30 本
区画線工	式	1	17,195		
区画線工	式	1	17,195	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm ;	50 m
除草工	式	1	143,200		
道路除草工	式	1	143,200	道路除草(複合)	1,000 m2
応急処理工	式	1	221,760		
応急処理解業工	式	1	221,760	土のう 大型土のう	30 袋
構造物撤去工	式	1	1,298,680		
構造物取壊し工	式	1	447,520	舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ;	800 m2
運搬処理工	式	1	851,160	殻運搬 アスファルト殻 ;	120 m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	120 m3
仮設工	式	1	152,900		
交通管理工	式	1	152,900		
直接工事費	式	1	6,825,915		
共通仮設費	式	1	1,752,000		
共通仮設費	式	1	241,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	241,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島南道路外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,511,000	
純工事費	式	1	8,577,915	
現場管理費	式	1	5,124,000	
工事原価	式	1	13,701,915	
一般管理費等	式	1	2,918,085	
工事価格	式	1	16,620,000	