

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第19下部工事
工事地名	広島県安芸郡海田町寿町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第19下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	132,123,257		
道路土工	式	1	17,662,400		
残土処理工	式	1	17,662,400		
RC橋脚工	式	1	104,068,036		
作業土工	式	1	669,445		
場所打杭工	式	1	50,284,545	場所打杭 杭径 1200mm 杭長(設計長) 26.5m コンクリート(6号) ; 積込(ルーズ) 土砂; 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし; 殻処分 コンクリート殻(無筋);	16 本 530 m3 35 m3 35 m3
橋脚躯体工	式	1	53,114,046	基礎材 RC-40 t=20cm; 均しコンクリート 1号 t=10cm; コンクリート 5号; コンクリート 2号; 鉄筋 SD345 D38; 鉄筋 SD345 D29~D32; 鉄筋 SD345 D16~D25; 型枠	120 m2 120 m2 323 m3 483 m3 23.19 t 64.92 t 27.12 t 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第19下部工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					一般型枠； 型枠	1	式
					埋設型枠； 支保	1	式
					足場	1	式
					円形空洞型枠 φ200 L=870mm；	12	箇所
					円形空洞型枠 φ200 L=900mm；	12	箇所
					箱拔養生 φ200；	2	箇所
					剥落防止	172	m2
橋梁付属物工		式	1	54,330			
銘板工		式	1	54,330	橋歴板	1	枚
仮設工		式	1	10,338,491			
土留・仮締切工		式	1	10,338,491			
道路改良		式	1	14,991,998			
道路土工		式	1	3,114,816			
掘削工		式	1	73,094	掘削 土砂；	230	m3
路体盛土工		式	1	45,432	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	8	m3
路体外盛土工		式	1	9,114	路体外盛土	70	m3
法面整形工		式	1	12,456	法面整形(盛土部) 土砂；	30	m2
残土処理工		式	1	2,974,720			

積算内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第19下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面工	式	1	12,570			
植生工	式	1	12,570	種子散布	30	m2
排水構造物工	式	1	1,377,631			
作業土工	式	1	85,363			
側溝工	式	1	1,087,868	プレキャストU型側溝	54	m
				PU3-B300-H300		
				自由勾配側溝	23	m
				1号自由勾配側溝		
				側溝蓋	18	枚
				コンクリート蓋		
				B300-L500 自由勾配側溝用；		
				側溝蓋	2	枚
				グレーチング蓋		
				T-25 B300-L1000 並目 ボルト固定		
				自由勾配側		
				溝用；		
管渠工	式	1	99,400	鉄筋コンクリート台付管	7	m
				CP-PH-D300		
集水桝・マンホール工	式	1	105,000	現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B500-L500-H700		
				蓋	2	枚
				コンクリート蓋		
				GC-B500-L500；		
舗装工	式	1	5,245,610			
アスファルト舗装工	式	1	5,245,610	下層路盤(車道・路肩部)	580	m2
				RC-40 t=150mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	578	m2
				RM-40 t=150mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	574	m2
				再生As安定処理(30) t=90mm；		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第19下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm ;	573	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度As改質Ⅱ型(20) t=50mm ;	572	m2
区画線工	式	1	262,783			
区画線工	式	1	262,783	溶融式区画線 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm ;	260	m
				溶融式区画線 白色 破線 W=30cm 厚1.5mm ;	78	m
				溶融式区画線 白色 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm ;	67	m
道路付属施設工	式	1	73,472			
小型標識工	式	1	73,472	標識柱 1号小型標識柱	1	基
				標識板 規制標識 φ600 ;	2	枚
構造物撤去工	式	1	1,174,436			
防護柵撤去工	式	1	88,781	防護柵撤去(ガードレール)	77	m
標識撤去工	式	1	26,720	標識撤去	1	式
構造物取壊し工	式	1	430,999	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ;	7	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下 ;	27	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cmを超え30cm以下 ;	410	m2
運搬処理工	式	1	627,936	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	7	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	78	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第1 9 下部工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					殻処分 コンクリート殻(無筋)；	7	m3
					殻処分 アスファルト殻；	78	m3
仮設工		式	1	2,051,640			
仮設防護柵工		式	1	2,051,640	仮設防護柵 Gr-B-2B；	123	m
仮設工		式	1	1,679,040			
交通管理工		式	1	1,679,040			
直接工事費		式	1	147,115,255			
共通仮設費		式	1	23,712,238			
共通仮設費		式	1	7,122,238			
運搬費		式	1	4,213,438	重建設機械分解組立輸送費	1	式
					重建設機械分解組立輸送費	1	式
					仮設材運搬費	1	式
技術管理費		式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	2,850,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	16,590,000			
純工事費		式	1	170,827,493			
現場管理費		式	1	50,641,000			
工事原価		式	1	221,468,493			

積算内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第19下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	32,451,507	
工事価格	式	1	253,920,000	