

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第20下部工事
工事地名	広島県安芸郡海田町寿町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	333日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第20下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	132,733,558		
道路土工	式	1	35,460,350		
残土処理工	式	1	35,460,350		
RC橋脚工	式	1	81,043,938		
作業土工	式	1	815,314		
場所打杭工	式	1	41,365,602	場所打杭 杭径 1200mm 杭長(設計長) 22.5m コンクリート(6号) ; 積込(ルース) 土砂; 殻運搬 コンクリート殻(無筋); 殻処分 コンクリート殻(無筋);	16 本 460 m3 29 m3 29 m3
橋脚躯体工	式	1	38,863,022	基礎材 RC-40 t=20cm; 均しコンクリート 1号 t=10cm; コンクリート 5号; コンクリート 2号; 鉄筋 SD345 D38; 鉄筋 SD345 D35; 鉄筋 SD345 D29~32; 鉄筋	120 m2 120 m2 284 m3 348 m3 14.36 t 19.77 t 15.88 t 23.46 t

積算内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第20下部工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				SD345 D16～25 ; 型枠	1	式	
				一般型枠 ; 型枠	1	式	
				埋設型枠 ; 支保	1	式	
				足場	1	式	
				円形空洞型枠 φ300 L=1470mm ;	8	箇所	
				円形空洞型枠 φ300 L=1500mm ;	8	箇所	
				箱拔養生 φ300 ;	2	箇所	
				剥落防止	169	m2	
橋梁付属物工	式	1	54,330				
銘板工	式	1	54,330	橋歴板	1	枚	
				鋳物用銅合金地金 300×200×13 ;			
仮設工	式	1	16,174,940				
土留・仮締切工	式	1	12,352,440				
交通管理工	式	1	3,822,500				
直接工事費	式	1	132,733,558				
共通仮設費	式	1	20,012,366				
共通仮設費	式	1	6,827,366				
運搬費	式	1	4,367,566	重建設機械分解組立輸送費	1	式	
				重建設機械分解組立輸送費	1	式	
				仮設材運搬費	1	式	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島南道路明神高架橋第20下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,401,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,185,000	
純工事費	式	1	152,745,924	
現場管理費	式	1	42,723,000	
工事原価	式	1	195,468,924	
一般管理費等	式	1	27,521,076	
工事価格	式	1	222,990,000	