

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岩国・大竹道路元町地区法面对策工事
工事地名	広島県大竹市元町4丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	調査設計課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路元町地区法面对策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	146,889,351		
道路土工	式	1	4,510,337		
掘削工	式	1	168,434	掘削	530 m3
路体盛土工	式	1	113,580	土砂； 路体(築堤)盛土	20 m3
法面整形工	式	1	461,048	2.5m未満； 法面整形(切土部)	560 m2
残土処理工	式	1	3,767,275	土砂；	
法面工	式	1	85,129,166		
アンカー工	式	1	85,129,166	1号受圧板	75 枚
				アンカー工材料費(アンカー)	1 式
				1号グラウト・アンカー	
				削孔(アンカー)	274 m
				削孔径φ90 砂質土；	
				削孔(アンカー)	1,425 m
				削孔径φ90 軟岩；	
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	75 本
				グラウト注入	35 m3
				ボーリングマシン移設	1 式
				足場(アンカー)	1 式
排水構造物工	式	1	64,572		
排水工	式	1	64,572	1号導水管	12 m
地下水排除工	式	1	40,998,576		
集排水ボーリング工	式	1	19,799,891	ボーリング	581 m
				軟岩；	
				保孔管	581 m

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路元町地区法面对策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集排水ホーリング工	式	1	2,165,945	STK400； ホーリング仮設機材	1	式
				ホーリング	21	m
				砂質土；		
				ホーリング	26	m
				軟岩；		
集水井工	式	1	11,435,770	保孔管	47	m
				SGP80A；		
				ホーリング仮設機材	1	式
				集水井掘削	17	m
				φ3.5m；		
集水井工	式	1	6,377,890	底張コンクリート	9	m3
				1号；		
				土間コンクリート	2	m3
				1号；		
				集水井掘削	10	m
流末処理工	式	1	1,219,080	φ3.5m；		
				底張コンクリート	9	m3
				1号；		
				土間コンクリート	2	m3
				1号；		
構造物撤去工	式	1	287,960	1号張コンクリート	50	m2
				ふとんかご	4	m
構造物取壊し工	式	1	203,200	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	20	m3
運搬処理工	式	1	84,760	殻運搬	20	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	20	m3
仮設工	式	1	15,898,740	コンクリート殻(無筋)；		

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国・大竹道路元町地区法面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
モノレール工	式	1	14,369,740	
交通管理工	式	1	1,529,000	
直接工事費	式	1	146,889,351	
共通仮設費	式	1	16,437,650	
共通仮設費	式	1	2,178,650	
準備費	式	1	804,850	伐採500m2
技術管理費	式	1	58,800	木根等処分費1式
				道路施設基本データ作成費1式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,315,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,259,000	
純工事費	式	1	163,327,001	
現場管理費	式	1	49,731,000	
工事原価	式	1	213,058,001	
一般管理費等	式	1	33,011,999	
工事価格	式	1	246,070,000	