

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事
工事地名	広島県広島市安芸区船越南地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	327日間	自 令和 7年 4月 7日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	81,725,962			
道路土工		式	1	48,327			
残土処理工		式	1	48,327			
舗装工		式	1	31,422,400			
切削オーバーレイ工		式	1	31,422,400	切削オーバーレイ(A)	4,000	m2
					殻運搬(路面切削)	400	m3
					アスファルト切削屑；		
					殻処分	400	m3
					アスファルト切削屑；		
排水構造物工		式	1	721,110			
路面排水工		式	1	721,110	路面排水(A)	645	m
区画線工		式	1	1,107,120			
区画線工		式	1	1,107,120	溶融式区画線	1,600	m
					白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用；		
					溶融式区画線	400	m
					白色 破線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用；		
道路附属施設工		式	1	33,486,815			
道路附属物工		式	1	33,486,815	施工表示板	2	個
					張りコンクリート	2,000	m2
					1号張りコンクリート		
					張りコンクリート	2,000	m2
					2号張りコンクリート		
					1号防草対策	3,505	m2
構造物撤去工		式	1	6,442,190			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	6,442,190	防草シート撤去 3,505 m2
仮設工	式	1	8,498,000	
交通管理工	式	1	8,498,000	
直接工事費	式	1	81,725,962	
共通仮設費	式	1	10,316,980	
共通仮設費	式	1	2,239,980	
運搬費	式	1	148,180	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	208,800	道路施設基本データ作成費 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,883,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,077,000	
純工事費	式	1	92,042,942	
現場管理費	式	1	37,718,000	
工事原価	式	1	204,388,151	
一般管理費等	式	1	30,741,849	
工事価格	式	1	235,130,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	4,631,975	
道路土工	式	1	212,789	
掘削工	式	1	22,740	掘削 20 m3 土砂；
法面整形工	式	1	65,864	法面整形(切土部) 80 m2 土砂；
残土処理工	式	1	124,185	
排水構造物工	式	1	231,210	
排水工	式	1	231,210	1号排水補強パイプ 3 箇所 1号排水管 3 箇所
法面工	式	1	3,723,020	
法枠工	式	1	3,723,020	吹付枠 98 m2 1号吹付枠
構造物撤去工	式	1	6,256	
構造物取壊し工	式	1	6,256	大型土のう撤去 9 袋
仮設工	式	1	458,700	
交通管理工	式	1	458,700	
直接工事費	式	1	4,631,975	
共通仮設費	式	1	1,271,000	
共通仮設費	式	1	84,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	84,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 6 年度広島維持出張所管内防災他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	34,468,952		
道路土工		式	1	481,635		
残土処理工		式	1	481,635		
橋台工		式	1	6,631,414		
作業土工		式	1	40,776		
場所打杭工		式	1	5,124,746	場所打杭 φ 1500 L=19.5m ; 積込 (ルース) 土砂 ; 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	1 本 40 m3 0.7 m3 0.7 m3
橋台躯体工		式	1	1,465,892	基礎材 RC-40 t=200mm ; コンクリート コンクリート(2号) ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 型枠 円形空洞型枠 φ 200 L=500mm ;	23 m2 32 m3 1.54 t 1 式 3 箇所
橋台工		式	1	13,100,110		
作業土工		式	1	179,335		
場所打杭工		式	1	11,515,702	場所打杭 φ 1000 L=16.5m ; 積込 (ルース)	4 本 60 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂； 殻運搬	4	m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	4	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
橋台躯体工	式	1	1,405,073	基礎材	19	m2
				RC-40 t=200mm； 均しコンクリート	19	m2
				コンクリート(1号) t=100mm； コンクリート	32	m3
				コンクリート(2号)； 鉄筋	1.08	t
				SD345 D16～25； 型枠	1	式
橋台工	式	1	7,769,049			
作業土工	式	1	176,274			
場所打杭工	式	1	6,187,702	場所打杭	4	本
				φ1000 L=16.5m； 積込(ルース)	60	m3
				土砂； 殻運搬	4	m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	4	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
橋台躯体工	式	1	1,405,073	基礎材	19	m2
				RC-40 t=200mm； 均しコンクリート	19	m2
				コンクリート(1号) t=100mm； コンクリート	32	m3
				コンクリート(2号)； 鉄筋	1.08	t
				SD345 D16～25；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				型枠 1 式
構造物撤去工	式	1	494,798	
防護柵撤去工	式	1	306,659	防護柵撤去 105 m 再利用； 既設ガードレール撤去 52 m 支柱間隔2m 独立基礎ブロック；
構造物取壊し工	式	1	40,374	舗装版切断 27 m アスファルト舗装版 t=15cm以下； 舗装版破碎 41 m2 アスファルト舗装版 t=15cm以下；
縁石撤去工	式	1	132,825	歩車道境界ブロック撤去 105 m 再利用；
運搬処理工	式	1	14,940	殻運搬 2 m3 アスファルト殻； 殻処分 2 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	2,511,640	
土留・仮締切工	式	1	1,809,720	鋼矢板 22 枚 (P1橋脚) Ⅲ型 L=10.5m； 鋼矢板 22 枚 (P2橋脚) Ⅲ型 L=10.5m；
防護施設工	式	1	701,920	1号仮設ガードレール 41 m
仮設工	式	1	3,480,306	
土留・仮締切工	式	1	113,328	
作業ヤード整備工	式	1	3,178	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度広島維持出張所管内防災他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	3,363,800	
直接工事費	式	1	34,468,952	
共通仮設費	式	1	9,920,282	
共通仮設費	式	1	5,584,282	
運搬費	式	1	4,634,282	重建設機械分解組立輸送費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	950,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,336,000	
純工事費	式	1	44,389,234	
現場管理費	式	1	20,561,000	
工事原価	式	1	64,950,234	