

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度広島維持出張所管内舗装修繕工事
工事地名	広島市西区井口台1丁目～井口台2丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	224日間	自 令和7年3月24日 至 令和7年11月2日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	70,930,185	
道路土工	式	1	61,030	
残土処理工	式	1	61,030	
舗装工	式	1	63,273,480	
切削オーバーレイ工	式	1	63,273,480	切削オーバーレイ(A) 9,300 m2 殻運搬(路面切削) 930 m3 アスファルト切削層； 殻処分 930 m3 アスファルト切削層；
排水構造物工	式	1	1,274,520	
路面排水工	式	1	1,274,520	路面排水(A) 1,140 m
縁石工	式	1	96,980	
縁石工	式	1	96,980	歩車道境界ブロック BB-1-3(200) 10 m
区画線工	式	1	2,372,244	
区画線工	式	1	2,372,244	溶融式区画線 4,340 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用；
道路付属施設工	式	1	22,000	
道路付属物工	式	1	22,000	施工標示板 2 個
構造物撤去工	式	1	22,931	
構造物取壊し工	式	1	15,050	コンクリート構造物取壊し 1 m3 無筋構造物；

積算内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	7,881	殻運搬	1	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	1	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	3,807,000			
交通管理工	式	1	3,807,000			
直接工事費	式	1	70,930,185			
共通仮設費	式	1	12,983,360			
共通仮設費	式	1	2,317,360			
運搬費	式	1	148,180	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	573,180	道路施設基本データ作成費	1	式
				道路工事完成図等作成費	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,596,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	10,666,000			
純工事費	式	1	83,913,545			
現場管理費	式	1	26,875,000			
工事原価	式	1	188,469,892			
一般管理費等	式	1	27,400,108			
工事価格	式	1	215,870,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度広島維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	48,386,227	
道路土工	式	1	44,740	
残土処理工	式	1	44,740	
舗装工	式	1	43,179,570	
切削オーバーレイ工	式	1	43,179,570	切削オーバーレイ(A) 6,300 m2 殻運搬(路面切削) 630 m3 アスファルト切削層； 殻処分 630 m3 アスファルト切削層；
排水構造物工	式	1	1,006,200	
路面排水工	式	1	1,006,200	路面排水(A) 900 m
縁石工	式	1	96,980	
縁石工	式	1	96,980	歩車道境界ブロック BB-1-3(200) 10 m
区画線工	式	1	1,475,820	
区画線工	式	1	1,475,820	溶融式区画線 2,700 m 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm 排水性舗装用；
道路付属施設工	式	1	22,000	
道路付属物工	式	1	22,000	施工標示板 2 個
構造物撤去工	式	1	22,917	
構造物取壊し工	式	1	15,050	コンクリート構造物取壊し 1 m3 無筋構造物；

積算内訳書

工事名		令和6年度広島維持出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	7,867	殻運搬 1 m3 コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分 1 m3 コンクリート殻(無筋) ;	
仮設工	式	1	2,538,000		
交通管理工	式	1	2,538,000		
直接工事費	式	1	48,386,227		
共通仮設費	式	1	9,499,120		
共通仮設費	式	1	1,620,120		
運搬費	式	1	146,120	建設機械運搬費 1 式	
技術管理費	式	1	310,000	道路工事完成図等作成費 1 式	
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,164,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	7,879,000		
純工事費	式	1	57,885,347		
現場管理費	式	1	19,796,000		
工事原価	式	1	77,681,347		