

# 積算内訳書

## 1. 業務名

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 業務名  | 令和7年度西条バイパス地質調査業務        |
| 履行場所 | 広島県東広島市西条町下三永～東広島市八本松町飯田 |

## 2. 業務内容

|         |         |                                |
|---------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 広島国道事務所 | 調査設計課                          |
| 2) 履行期間 | 214 日間  | 自 令和 8年 3月 1日<br>至 令和 8年 9月30日 |
| 3) 設計説明 |         |                                |
| 4) 業務内容 |         |                                |

# 積算内訳書

| 業務名      | 令和7年度西条バイパス地質調査業務 |    |            | 業種                             | 地質調査 |   |
|----------|-------------------|----|------------|--------------------------------|------|---|
|          |                   |    |            | 項目                             | 一般調査 |   |
| 項目・工種・種別 | 単位                | 数量 | 金額         | 細別内訳                           |      |   |
| 一般調査     | 式                 | 1  | 17,357,387 |                                |      |   |
| 直接調査費    | 式                 | 1  | 12,279,770 |                                |      |   |
| 機械ボーリング  | 式                 | 1  | 8,920,580  | 土質ボーリング(オールコアボーリング)            | 2    | m |
|          |                   |    |            | 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm    |      |   |
|          |                   |    |            | 土質ボーリング(オールコアボーリング)            | 42   | m |
|          |                   |    |            | 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm      |      |   |
|          |                   |    |            | 土質ボーリング(オールコアボーリング)            | 6    | m |
|          |                   |    |            | 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm     |      |   |
|          |                   |    |            | 土質ボーリング(オールコアボーリング)            | 1    | m |
|          |                   |    |            | 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm |      |   |
|          |                   |    |            | 岩盤ボーリング(オールコアボーリング)            | 47   | m |
|          |                   |    |            | 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm         |      |   |
|          |                   |    |            | 岩盤ボーリング(オールコアボーリング)            | 32   | m |
|          |                   |    |            | 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm    |      |   |
|          |                   |    |            | 岩盤ボーリング(オールコアボーリング)            | 20   | m |
|          |                   |    |            | 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm   |      |   |
|          |                   |    |            | 岩盤ボーリング(オールコアボーリング)            | 80   | m |

# 積算内訳書

| 業務名            | 令和7年度西条バイパス地質調査業務 |    |           | 業種                         | 地質調査 |    |
|----------------|-------------------|----|-----------|----------------------------|------|----|
|                |                   |    |           | 項目                         | 一般調査 |    |
| 項目・工種・種別       | 単位                | 数量 | 金額        | 細別内訳                       |      |    |
|                |                   |    |           | 軟岩, 50m超～80m以下, 水平, φ66mm  |      |    |
| サウンディング及び原位置試験 | 式                 | 1  | 2,100,940 | 標準貫入試験                     | 2    | 回  |
|                |                   |    |           | 粘性土・シルト<br>標準貫入試験          | 43   | 回  |
|                |                   |    |           | 砂・砂質土<br>標準貫入試験            | 6    | 回  |
|                |                   |    |           | 礫混じり土砂<br>標準貫入試験           | 79   | 回  |
|                |                   |    |           | 軟岩                         |      |    |
| 岩盤試験           | 式                 | 1  | 170,000   | 岩盤透水試験                     | 1    | 回  |
| 岩石試験           | 式                 | 1  | 44,220    | 10圧式<br>試験作成費              | 3    | 個  |
|                |                   |    |           | 軟岩コア<br>超音波伝播速度測定          | 3    | 個  |
|                |                   |    |           | 自然状態                       |      |    |
| 土質試験           | 式                 | 1  | 140,610   | 一軸圧縮試験                     | 3    | 試料 |
|                |                   |    |           | 乱さない試料 1試料 2供試<br>土粒子の密度試験 | 3    | 試料 |
|                |                   |    |           | 1試料3個<br>土の含水比試験           | 3    | 試料 |
|                |                   |    |           | 1試料3個<br>土の粒度試験            |      |    |

# 積算内訳書

| 業務名         | 令和7年度西条バイパス地質調査業務 |    |         | 業種              | 地質調査 |    |
|-------------|-------------------|----|---------|-----------------|------|----|
|             |                   |    |         | 項目              | 一般調査 |    |
| 項目・工種・種別    | 単位                | 数量 | 金額      | 細別内訳            |      |    |
|             |                   |    |         | ふるい分析 試料 4 kg以上 | 3    | 試料 |
| 土壌調査（溶出試験）  | 式                 | 1  | 210,600 | 検液作成料           | 6    | 検体 |
|             |                   |    |         | 総水銀溶出試験         | 6    | 検体 |
|             |                   |    |         | カドミウム溶出試験       | 6    | 検体 |
|             |                   |    |         | 鉛溶出試験           | 6    | 検体 |
|             |                   |    |         | 六価クロム溶出試験       | 6    | 検体 |
|             |                   |    |         | ひ素溶出試験          | 6    | 検体 |
|             |                   |    |         | ほう素溶出試験         | 6    | 検体 |
|             |                   |    |         | ふッ素溶出試験         | 6    | 検体 |
|             |                   |    |         | セレン溶出試験         | 6    | 検体 |
|             |                   |    |         |                 |      |    |
| 土壌調査（含有量試験） | 式                 | 1  | 223,500 | 総水銀含有量試験        | 6    | 検体 |
|             |                   |    |         | カドミウム含有量試験      | 6    | 検体 |
|             |                   |    |         | 鉛含有量試験          | 6    | 検体 |
|             |                   |    |         | 六価クロム含有量試験      | 6    | 検体 |
|             |                   |    |         | ひ素含有量試験         | 6    | 検体 |
|             |                   |    |         | ほう素含有量試験        | 6    | 検体 |
|             |                   |    |         |                 | 6    | 検体 |

# 積算内訳書

| 業務名      | 令和7年度西条バイパス地質調査業務 |    |           | 業種                   | 地質調査 |    |
|----------|-------------------|----|-----------|----------------------|------|----|
|          |                   |    |           | 項目                   | 一般調査 |    |
| 項目・工種・種別 | 単位                | 数量 | 金額        | 細別内訳                 |      |    |
|          |                   |    |           | ふッ素含有量試験             | 6    | 検体 |
|          |                   |    |           | セレン含有量試験             | 6    | 検体 |
| 総合解析     | 式                 | 1  | 288,320   | 解析等調査                | 1    | 式  |
| 電子成果品作成費 | 式                 | 1  | 167,000   | 電子成果品作成費             | 1    | 式  |
| 検定費等     | 式                 | 1  | 14,000    | 検定費等                 | 7    | 本  |
| 間接調査費    | 式                 | 1  | 5,077,617 |                      |      |    |
| 運搬費      | 式                 | 1  | 2,643,310 | 運搬費                  | 1    | 式  |
| 準備費      | 式                 | 1  | 530,260   | 準備及び跡片付け             | 1    | 式  |
|          |                   |    |           | 調査孔閉塞                | 1    | 式  |
|          |                   |    |           | 給水費(ポンプ運転)           | 1    | 式  |
| 仮設費      | 式                 | 1  | 1,201,200 | 足場仮設                 | 1    | 式  |
|          |                   |    |           | ボーリング深度50m以下<br>足場仮設 | 1    | 式  |
|          |                   |    |           | ボーリング深度50m超～80m以下    |      |    |
| 安全費      | 式                 | 1  | 354,500   | 環境保全(仮囲い)            | 1    | 式  |
| 旅費交通費    | 式                 | 1  | 262,487   | 旅費交通費(率計上・宿泊無)       | 1    | 式  |
| 施工管理費    | 式                 | 1  | 85,860    | 施工管理費                | 1    | 式  |

# 積算内訳書

| 業務名           | 令和7年度西条バイパス地質調査業務 |    |            | 業種    | 地質調査        |
|---------------|-------------------|----|------------|-------|-------------|
|               |                   |    |            | 項目    | 直接調査費+間接調査費 |
| 項目・工種・種別      | 単位                | 数量 | 金額         | 細別内訳  |             |
| 直接調査費+間接調査費   | 式                 | 1  | 17,357,387 |       |             |
| 間接費           | 式                 | 1  | 10,782,613 |       |             |
| 諸経費           | 式                 | 1  | 10,782,613 |       |             |
| 一般調査業務費       | 式                 | 1  | 28,140,000 |       |             |
| 解析等調査         | 式                 | 1  | 1,532,424  |       |             |
| 直接業務費         | 式                 | 1  | 1,532,424  |       |             |
| 解析等調査         | 式                 | 1  | 1,532,424  | 計画準備  | 1 業務        |
|               |                   |    |            | 解析等調査 | 1 式         |
| 共通            | 式                 | 1  | 299,600    |       |             |
| 共通            | 式                 | 1  | 299,600    |       |             |
| 打合せ等          | 式                 | 1  | 299,600    | 打合せ   | 1 式         |
| 直接原価（その他原価除く） | 式                 | 1  | 1,832,024  |       |             |
| その他原価         | 式                 | 1  | 986,544    |       |             |
| 一般管理費等        | 式                 | 1  | 1,511,432  |       |             |
| 解析等調査業務費      | 式                 | 1  | 4,330,000  |       |             |
| 調査業務価格        | 式                 | 1  | 32,470,000 |       |             |