

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度西条バイパス外地質調査業務
履行場所	広島県東広島市西条町下三永～広島県大竹市元町四丁目

2. 業務内容

1) 事務所名	広島国道事務所	調査設計課
2) 履行期間	214 日間	自 令和 8年 3月 1日 至 令和 8年 9月30日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度西条バイパス外地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	17,522,512			
直接調査費	式	1	13,135,620			
機械ボーリング	式	1	9,331,300	土質ボーリング(オールコアボーリング)	5	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	147	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	80	m
				軟岩, 50m超~80m以下, 水平, φ66mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,900,900	標準貫入試験	5	回
				礫混じり土砂		
				標準貫入試験	147	回
				軟岩		
土壌調査(溶出試験)	式	1	210,600	検液作成料	6	検体
				総水銀溶出試験	6	検体
				カドミウム溶出試験	6	検体
				鉛溶出試験	6	検体
				六価クロム溶出試験	6	検体
				ひ素溶出試験	6	検体

積算内訳書

業務名	令和7年度西条バイパス外地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				ほう素溶出試験	6	検体
				ふっ素溶出試験	6	検体
				セレン溶出試験	6	検体
土壌調査（含有量試験）	式	1	223,500	総水銀含有量試験	6	検体
				カドミウム含有量試験	6	検体
				鉛含有量試験	6	検体
				六価クロム含有量試験	6	検体
				ひ素含有量試験	6	検体
				ほう素含有量試験	6	検体
				ふっ素含有量試験	6	検体
				セレン含有量試験	6	検体
				総合解析	式	1
電子成果品作成費	式	1	171,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	10,000	検定費等	5	本
間接調査費	式	1	4,386,892			
運搬費	式	1	2,460,425	運搬費	1	式

積算内訳書

業務名	令和7年度西条バイパス外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				運搬費	1 式
準備費	式	1	465,900	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	875,100	足場仮設	1 式
				足場仮設	1 式
安全費	式	1	212,700	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	280,888	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	91,879	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	17,522,512		
間接費	式	1	10,887,488		
諸経費	式	1	10,887,488		
一般調査業務費	式	1	28,410,000		
解析等調査	式	1	1,415,784		
直接業務費	式	1	1,415,784		
解析等調査	式	1	1,415,784	計画準備	1 業務

積算内訳書

業務名	令和7年度西条バイパス外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,715,384		
その他原価	式	1	923,734		
一般管理費等	式	1	1,420,882		
解析等調査業務費	式	1	4,060,000		
調査業務価格	式	1	32,470,000		