

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度広島南道路廿日市地区地質調査業務
履行場所	広島県廿日市市木材港南～廿日市市地御前北一丁目地内

2. 業務内容

1) 事務所名	広島国道事務所	調査設計課
2) 履行期間	277 日間	自 令和 8年 3月27日 至 令和 8年12月28日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度広島南道路廿日市地区地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	22,838,992			
直接調査費	式	1	15,706,197			
機械ボーリング	式	1	5,974,327	土質ボーリング(オールコアボーリング)	13.7	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	118.3	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	3	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	12.5	m
				粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	24.1	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	9.4	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	15	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	4	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm		

積算内訳書

業務名	令和7年度広島南道路廿日市地区地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				土質ボーリング (海上)	4.6	m
				粘性土・シルト, 50m以下, φ 66mm 土質ボーリング (海上)	31.4	m
				砂・砂質土, 50m以下, φ 66mm 土質ボーリング (海上)	3.9	m
				粘性土・シルト, 50m以下, φ 86mm 土質ボーリング (海上)	2.1	m
				砂・砂質土, 50m以下, φ 86mm 岩盤ボーリング (海上)	5	m
				φ =66mm 50m以下, 軟岩		
サンプリング	式	1	125,060	固定式 ストン式シウォールサンプラー	3	本
				固定式 ストン式シウォールサンプラー (海上)	1	本
サウンディング及び原位置試験	式	1	5,128,860	標準貫入試験	23	回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	134	回
				砂・砂質土 標準貫入試験	12	回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	22	回
				軟岩 標準貫入試験 (海上)		

積算内訳書

業務名	令和7年度広島南道路廿日市地区地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				粘性土・シルト 標準貫入試験（海上）	7 回
				砂・砂質土 標準貫入試験（海上）	32 回
				軟岩 孔内載荷試験	6 回
				普通載荷 孔内載荷試験（海上）	6 回
				普通載荷 P・S検層	1 回
				P・S検層（海上）	47 m
					47 m
室内土質試験	式	1	3,541,990	土粒子の密度試験	132 試料
				土の含水比試験	132 試料
				土の粒度試験	94 試料
				沈降分析（ふるい分析含む） 土の粒度試験	34 試料
				資料0.5kg未満 土の液性限界試験	37 試料
				土の塑性限界試験	37 試料

積算内訳書

業務名	令和7年度広島南道路廿日市地区地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				土の一軸圧縮試験	4	試料
				土の圧密試験	4	試料
総合解析	式	1	228,960	解析等調査	1	式
潜水探査	式	1	510,000	設標	1	地点
				潜水探査	78.5	m2
				報告書作成	1	式
				間接工事費（潜水探査）	1	式
				一般管理費等（潜水探査）	1	式
電子成果品作成費	式	1	181,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8	本
間接調査費	式	1	7,132,795			
運搬費	式	1	1,602,718	運搬費	1	式
				運搬費	14	日
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式

積算内訳書

業務名	令和7年度広島南道路廿日市地区地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				運搬費	2	回
準備費	式	1	993,110	準備及び跡片付け	1	式
				調査準備	1	式
				調査孔閉塞	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
仮設費	式	1	1,436,750	足場仮設	1	式
				標識灯損料	25	日
				足場仮設(海上足場)	1	箇所
安全費	式	1	2,669,100	環境保全(仮囲い)	1	式
				安全監視船	14	日
旅費交通費	式	1	324,856	旅費(率計上・宿泊無)	1	式
施工管理費	式	1	106,261	施工管理費	1	式
直接調査費+間接調査費	式	1	22,838,992			
間接費	式	1	13,871,008			
諸経費	式	1	13,871,008			
一般調査業務費	式	1	36,710,000			

積算内訳書

業務名	令和7年度広島南道路廿日市地区地質調査業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
解析等調査	式	1	2,386,632		
直接業務費	式	1	2,386,632		
解析等調査	式	1	2,386,632	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				P・S検層解析	94 m
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,700,432		
その他原価	式	1	1,448,867		
一般管理費等	式	1	2,230,701		
解析等調査業務費	式	1	6,380,000		
調査業務価格	式	1	43,090,000		