

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和8年度コネクトパーキング宮島外地質調査業務
履行場所	広島県広島市中区平野町～廿日市市地御前北一丁目

## 2. 業務内容

1) 事務所名	広島国道事務所	調査設計課
2) 履行期間	243 日間	自 令和 8年 4月30日 至 令和 8年12月28日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

# 積算内訳書

業務名	令和8年度コネクtparking宮島外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	13,138,597		
直接調査費	式	1	5,011,840		
機械ボーリング	式	1	3,222,400	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 17 m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 34 m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 6 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 4 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 18 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 40 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,094,600	標準貫入試験	4 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	18 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	

# 積算内訳書

業務名	令和8年度コネクトパーキング宮島外地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				軟岩	40	回
室内土質試験	式	1	135,720	土粒子の密度試験	6	試料
				土の含水比試験	6	試料
				土の粒度試験	2	試料
				沈降分析(ふるい分折含) 土の粒度試験	4	試料
				ふるい分析 試料0.5kg未満 土の液性限界試験	2	試料
				1 試料につき4～6点 土の塑性限界試験	2	試料
				1 試料につき3点		
				総合解析	式	1
電子成果品作成費	式	1	118,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	20,000	検定費等	10	本
間接調査費	式	1	8,126,757			
運搬費	式	1	4,516,390	運搬費	1	式
準備費	式	1	673,600	準備及び跡片付け	1	式
				調査孔閉塞	1	式

# 積算内訳書

業務名	令和8年度コネクtpーキング宮島外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	2,086,000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	709,000	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	106,825	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	34,942	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	13,138,597		
間接費	式	1	8,561,403		
諸経費	式	1	8,561,403		
一般調査業務費	式	1	21,700,000		
解析等調査	式	1	1,797,708		
直接業務費	式	1	1,797,708		
解析等調査	式	1	1,797,708	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式

# 積算内訳書

業務名	令和8年度コネクトパーキング宮島外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,111,508		
その他原価	式	1	1,137,047		
一般管理費等	式	1	1,741,445		
解析等調査業務費	式	1	4,990,000		
調査業務価格	式	1	26,690,000		