

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度藤生長野バイパス外地質調査業務
履行場所	山口県岩国市、防府市、山口市

2. 業務内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	207 日間	自 令和 6年 6月 4日	
		至 令和 6年12月27日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度藤生長野バイパス外地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般調査	式	1	14,139,933			
直接調査費	式	1	8,325,498			
機械ボーリング	式	1	3,489,400	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 5 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 48 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 16 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 62 m		
サウンディング及び原位置試験	式	1	4,014,340	標準貫入試験 5 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 48 回 砂・砂質土 標準貫入試験 16 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 62 回 軟岩 孔内載荷試験 2 回		

積算内訳書

業務名		令和6年度藤生長野バイパス外地質調査業務			業 種	地質調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	項 目	一般調査
					細 別 内 訳	
					普通載荷 孔内載荷試験	23 回
					中圧載荷 現場透水試験	4 回
					ケーシング法	
室内岩石試験	式	1	188,000		試料作成	10 試料
					圧縮強度試験	10 試料
室内土質試験	式	1	72,950		土粒子の密度試験	5 試料
					土の含水比試験	5 試料
					ふるい分析試験	5 試料
総合解析	式	1	381,808		解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	143,000		電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	36,000		検定費等	18 本
間接調査費	式	1	5,814,435			
運搬費	式	1	2,900,700		運搬費	1 式
					岩国市 運搬費	1 式
					防府市	
準備費	式	1	767,340		準備及び跡片付け	

積算内訳書

業務名 令和6年度藤生長野バイパス外地質調査業務				業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	1,969,000	足場仮設	
					1 式
旅費交通費	式	1	177,395	旅費(率計上・宿泊無)	
					1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	14,139,933		
間接費	式	1	9,150,067		
諸経費	式	1	9,150,067		
一般調査業務費	式	1	23,290,000		
解析等調査	式	1	1,303,376		
直接業務費	式	1	1,303,376		
解析等調査	式	1	1,303,376	解析等調査	
					1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	
					1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	1,593,176		
その他原価	式	1	857,925		

積算内訳書

業務名	令和6年度藤生長野バイパス外地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	その他原価
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般管理費等	式	1	1,318,899			
解析等調査業務費	式	1	3,770,000			
調査業務価格	式	1	27,060,000			