

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度佐波川水系地質調査業務
履行場所	山口県防府市鈴屋地先から山口市徳地岸見地先

2. 業務内容

1) 事務所名

山口河川国道事務所 河川管理課

2) 履行期間

334 日間

自 令和 6年 8月 1日

至 令和 7年 6月30日

3) 設計説明

4) 業務内容

積算内訳書

業務名 令和16年度佐波川水系地質調査業務				業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	8,868,640		
直接調査費	式	1	5,416,752		
機械ボーリング	式	1	3,451,200	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 4 m 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 16 m 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 8 m 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 4 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ116mm 8 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ116mm 32 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ116mm 16 m 土質ボーリング(オールコアボーリング)	

積算内訳書

業務名	令和6年度佐波川水系地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ング)	8	m
				玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ		
				116mm		
サンプリング	式	1	326,400	ロータリー式三重管サンプラー	8	本
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,157,760	標準貫入試験	12	回
				粘性土・シルト	48	回
				標準貫入試験	24	回
				砂・砂質土	12	回
				標準貫入試験		
				礫混じり土砂		
				標準貫入試験		
				玉石混じり土砂		
総合解析	式	1	241,552	解析等調査	1	式
室内試験	式	1	117,840	土粒子の密度試験	8	試料
				土の含水比試験	8	試料
				土の粒度試験(2)	8	試料
				試料0.5kg以下		
電子成果品作成費	式	1	122,000	電子成果品作成費	1	式
間接調査費	式	1	3,451,888			
運搬費	式	1	679,890	運搬費	1	式
準備費	式	1	387,680	準備及び跡片付け		

積算内訳書

業務名	令和6年度佐波川水系地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				調査孔閉塞	1 式
				給水費 (ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,577,200	足場仮設	1 式
安全費	式	1	691,200	環境保全 (仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	115,918	旅費 (率計上・宿泊無)	1 式
直接調査費 + 間接調査費	式	1	8,868,640		1 式
間接費	式	1	6,001,360		
諸経費	式	1	6,001,360		
一般調査業務費	式	1	14,870,000		
解析等調査	式	1	924,154		
直接業務費	式	1	924,154		
解析等調査	式	1	924,154	解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価 (その他原価除く)	式	1	1,213,954		

積算内訳書

[illegible]