

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度藤生長野バイパス地質調査その2業務
履行場所	山口県岩国市

2. 業務内容

1) 事務所名 山口河川国道事務所 計画課

2) 履行期間 212 日間 自 令和 7年 3月 3日
至 令和 7年 9月30日

3) 設計說明

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	令和6年度藤生長野バイパス地質調査その2業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別		単位	数量	金額	細別内訳
一般調査		式	1	14,031,858	
直接調査費		式	1	10,338,416	
機械ボーリング		式	1	5,746,100	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 19 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 60 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 80 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 47 m
サウンディング及び原位置試験		式	1	3,806,920	標準貫入試験 粘性土・シルト 19 回 標準貫入試験 砂・砂質土 60 回 標準貫入試験 礫混じり土砂 80 回 標準貫入試験 軟岩 47 回 孔内載荷試験 10 回

積算内訳書

業務名	令和6年度藤生長野バイパス地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				中圧載荷 現場透水試験	2 回
室内岩石試験	式	1	19,270	ケーシング法 試料作成	1 試料
				圧縮強度試験	1 試料
室内土質試験	式	1	324,990	土粒子の密度試験	11 試料
				土の含水比試験	12 試料
				土の粒度試験 ふるい分析	12 試料
				土の粒度試験 沈降分析	6 資料
				土の液性限界試験	6 資料
				土の塑性限界試験	6 資料
総合解析	式	1	257,136	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	156,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	28,000	検定費等	14 本
間接調査費	式	1	3,693,442		
運搬費	式	1	1,216,340	運搬費	1 式
準備費	式	1	688,460	準備及び跡片付け	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度藤生長野バイパス地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				調査孔閉塞	
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,568,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	220,642	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	14,031,858		
間接費	式	1	9,088,142		
諸経費	式	1	9,088,142		
一般調査業務費	式	1	23,120,000		
解析等調査	式	1	966,782		
直接業務費	式	1	966,782		
解析等調査	式	1	966,782	解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	1,256,582		
その他原価	式	1	676,669		

積算内訳書

業務名	令和6年度藤生長野バイパス地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般管理費等
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般管理費等	式	1	1,036,749		
解析等調査業務費	式	1	2,970,000		
調査業務価格	式	1	26,090,000		