

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度藤生長野バイパス地質調査その3業務
履行場所	山口県岩国市

2. 業務内容

1) 事務所名

山口河川国道事務所 計画課

2) 履行期間

212 日間

自 令和 7年 3月 3日

至 令和 7年 9月30日

3) 設計説明

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	令和6年度藤生長野バイパス地質調査その3業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	14,067,822		
直接調査費	式	1	9,509,700		
機械ボーリング	式	1	5,417,200	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 13 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 45 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 58 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 70 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,405,440	標準貫入試験 粘性土・シルト 13 回 標準貫入試験 砂・砂質土 45 回 標準貫入試験 礫混じり土砂 58 回 標準貫入試験 軟岩 70 回 孔内載荷試験 8 回	

積算内訳書

業務名	令和6年度藤生長野バイパス地質調査その3業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				中圧載荷 現場透水試験	1 回
室内岩石試験	式	1	57,810	ケーシング法 試料作成	3 試料
				圧縮強度試験	3 試料
室内土質試験	式	1	95,610	土粒子の密度試験	3 試料
				土の含水比試験	3 試料
				土の粒度試験 ふるい分析	3 試料
				土の粒度試験 沈降分析	3 試料
				土の液性限界試験	2 試料
				土の塑性限界試験	2 試料
					2 試料
総合解析	式	1	350,640	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	151,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	32,000	検定費等	16 本
間接調査費	式	1	4,558,122		
運搬費	式	1	1,730,060	運搬費	1 式
準備費	式	1	747,240	準備及び跡片付け	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度藤生長野バイパス地質調査その3業務				業 種	地質調査
					項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				調査孔閉塞		
				給水費(ポンプ運転)	1	式
仮設費	式	1	1,878,000	足場仮設	1	式
旅費交通費	式	1	202,822	旅費(率計上・宿泊無)	1	式
直接調査費+間接調査費	式	1	14,067,822			
間接費	式	1	9,102,178			
諸経費	式	1	9,102,178			
一般調査業務費	式	1	23,170,000			
解析等調査	式	1	1,218,120			
直接業務費	式	1	1,218,120			
解析等調査	式	1	1,218,120	解析等調査	1	式
共通	式	1	289,800			
共通	式	1	289,800			
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1	式
直接原価(その他原価除く)	式	1	1,507,920			
その他原価	式	1	812,014			

積算内訳書

[illegible]