

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和 6 年度山口西部交安設計業務
履行場所	山口県萩市外

2. 業務内容

1) 事務所名 山口河川国道事務所 交通対策課

2) 履行期間 236 日間 自 令和 7年 3月10日
至 令和 7年10月31日

3) 設計説明

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	令和6年度山口西部交安設計業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	724,800		
基準点測量	式	1	724,800		
4級基準点測量	式	1	724,800	4級基準点測量	20 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
地形測量	式	1	1,747,883		
現地測量	式	1	1,747,883		
現地測量	式	1	1,747,883	現地測量（作業計画）	1 業務
				現地測量	(0.1) 1 (km2) 式
応用測量	式	1	2,448,570		
路線測量	式	1	2,448,570		
路線測量	式	1	2,448,570	作業計画	1 業務
				現地踏査	0.6 km
				縦断測量	0.6 km
				横断測量	0.6 km
				用地幅杭設置測量	0.6 km
直接経費	式	1	115,188		
直接経費	式	1	115,188		

積算内訳書

業務名	令和6年度山口西部交安設計業務				業 種	測量業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
旅費交通費	式	1	24,188	旅費（率計上・宿泊無）	1	式
電子成果品作成費	式	1	91,000	電子成果品作成費	1	式
直接測量費	式	1	5,036,441			
間接測量費	式	1	3,583,559			
諸経費	式	1	3,583,559			
測量業務価格	式	1	8,620,000			
一般調査	式	1	1,855,129			
直接調査費	式	1	1,049,008			
機械ボーリング	式	1	523,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	10 10	m m
サウンディング及び原位置試験	式	1	275,000	標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験 軟岩	10 10	回 回
総合解析	式	1	187,008	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	64,000	電子成果品作成費		

積算内訳書

業務名	令和6年度山口西部交安設計業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
間接調査費	式	1	806,121		
運搬費	式	1	30,880	運搬費	
				1	式
準備費	式	1	423,950	準備及び跡片付け	
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
				1	式
仮設費	式	1	321,500	足場仮設	
				1	式
旅費交通費	式	1	22,448	旅費(率計上・宿泊無)	
				1	式
施工管理費	式	1	7,343	施工管理費	
				1	式
直接調査費+間接調査費	式	1	1,855,129		
間接費	式	1	1,444,871		
諸経費	式	1	1,444,871		
一般調査業務費	式	1	3,300,000		
解析等調査	式	1	1,144,726		
直接業務費	式	1	1,144,726		
解析等調査	式	1	1,144,726	計画準備	
				1	業務
				解析等調査	

積算内訳書

業務名	令和6年度山口西部交安設計業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,144,726		
その他原価	式	1	616,434		
一般管理費等	式	1	938,840		
解析等調査業務費	式	1	2,700,000		
調査業務価格	式	1	6,000,000		
道路設計	式	1	4,862,671		
道路設計	式	1	180,485		
道路予備設計（B）	式	1	180,485	道路予備設計（B）	(0.1)1 (km) 式
				縮尺1/1,000	
道路設計関係その他設計	式	1	72,525		
道路設計関係その他設計	式	1	72,525	取付道路	(50)1 (m) 式
歩道設計	式	1	1,287,993		
歩道詳細設計	式	1	1,287,993	歩道詳細設計	(1)1 (km) 式
				縮尺1/500	
平面交差点設計	式	1	1,261,607		
平面交差点詳細設計	式	1	1,261,607	平面交差点詳細設計	1 箇所
				縮尺1/500	

積算内訳書

業務名	令和6年度山口西部交安設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般構造物設計	式	1	2,060,061		
一般構造物予備設計	式	1	670,963	擁壁・補強土	
一般構造物詳細設計	式	1	1,389,098	プレキャストボックス割付一般図作成 (1) 1 (箇所) 式	
				重力式擁壁 (1) 1 (箇所) 式	
				プレキャストL型擁壁の割付一般図作成 (1) 1 (箇所) 式	
仮設構造物設計	式	1	335,947		
仮設構造物設計	式	1	335,947		
仮設構造物詳細設計	式	1	335,947	土留工詳細設計 種別:自立式 1 基	
共通	式	1	781,370		
共通（設計業務）	式	1	781,370		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ 1 式	
その他	式	1	33,450	照査技術者による報告 1 回	
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成 1 業務	
直接経費	式	1	380,141		
直接経費	式	1	380,141		
旅費交通費	式	1	37,141	旅費（率計上・宿泊無）	

積算内訳書

[illegible]