

鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度佐波川管内河道整備工事
工事地名	山口県防府市大崎地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 1月	12) 設 計 年 月	令和 5年12月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 河川管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6052010013	14) 単価適用年月	2024年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	243日間 自 令和 6年 7月 1日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	防府	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	佐波川	22) 処 分 費 等	6,059,700
		23) 公 告 日	令和 6年 1月15日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和5年度佐波川管内河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸 新橋箇所		式	1		30,500,050				
河川土工		式	1		20,148,700				
掘削工(ICT)		式	1		20,148,700				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	6,500	349.3	2,270,450				単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,500	2,533	16,464,500				単-2号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,500	217.5	1,413,750				単-3号
堤防養生工		式	1		9,673,850				
伐木除根工		式	1		9,673,850				
伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)	m2	15,000	205.9	3,088,500				単-4号
伐木伐竹運搬		m2	15,000	35.69	535,350				単-5号
処分費		m3	500	6,050	3,025,000				単-6号
処分費		m3	500	6,050	3,025,000				単-7号

設計内訳書

工事名	令和5年度佐波川管内河道整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		677,500				
交通管理工		式	1		677,500				
交通誘導警備員		人日	50	13,550	677,500			単-8号	
直接工事費		式	1		30,500,050				
共通仮設費		式	1		3,997,693				
共通仮設費		式	1		1,481,693				
技術管理費		式	1		1,161,693				
保守管理(ICT)		式	1		15,693			内-1号	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		320,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		2,516,000				
純工事費		式	1		34,497,743				

設計内訳書

工事名	令和5年度佐波川管内河道整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		9,939,000			
工事原価			式	1		52,243,609			
一般管理費等			式	1		8,626,391			
工事価格			式	1		60,870,000			
消費税相当額			式	1		6,087,000			
工事費計			式	1		66,957,000			

設計内訳書

工事名	令和5年度佐波川管内河道整備工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸 上右田箇所		式	1		4,655,866				
根固め工 根固めブロック(A)		式	1		3,702,100				
根固めブロック工		式	1		3,702,100				
消波根固めブロック製作	平型式 ブロック種類(実質量) 2t	個	100	32,150	3,215,000				単-1号
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	個	100	4,871	487,100				単-2号
構造物撤去工		式	1		276,266				
構造物取壊し工		式	1		261,600				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,510	95,100				単-3号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	10	16,650	166,500				単-4号
運搬処理工		式	1		14,666				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,218	2,218				単-5号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	2,748	2,748				単-6号

設計内訳書

工事名	令和5年度佐波川管内河道整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,500	4,500				単-7号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	5,200	5,200				単-8号
仮設工		式	1		677,500				
交通管理工		式	1		677,500				
交通誘導警備員		人日	50	13,550	677,500				単-9号
直接工事費		式	1		4,655,866				
共通仮設費		式	1		690,000				
共通仮設費		式	1		84,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		84,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		606,000				
純工事費		式	1		5,345,866				
現場管理費		式	1		2,461,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10, 000m3未満 無し 5000m3	式	1		15, 693			WB010420 単一 12号
合 計					15, 693			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			WB010510 単一 13号
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			WB010510 単一 14号
合 計					1, 146, 000			

内訳書<データ無し>

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		349.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	349.3	349.3	CB210120	
計						349.3		
単価						349.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,533	2,533	CB210110	
計						2,533		
単価						2,533	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	217.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	217.5	217.5	CB210020	
計						217.5		
単価						217.5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)	単位	m2	数量	1	単価	205.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹 (複合)		伐木(粗) (10本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用	m 2	1	205.9	205.9	CB320590	
計						205.9		
単価						205.9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	伐木伐竹運搬		単位	m2	数量	1	単価	35.69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 有り 有り 12.5km以下 全ての費用	m 2	1	35.69	35.69	CB320580	
計						35.69		
単価						35.69	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	処分費		単位	m3	数量	1	単価	6,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	6,050	6,050	WB020051 単一 9号	
計						6,050		
単価						6,050	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	処分費		単位	m3	数量	1	単価	6,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	6,050	6,050	WB020051 単一 10号	
計						6,050		
単価						6,050	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	13,550	13,550	WB010212 単一 11号	
計						13,550		
単価						13,550	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－9号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採木	m 3	100	6,050	605,000		
計						605,000		
単価						6,050	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－10号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根株（木）	m 3	100	6,050	605,000		
計						605,000		
単価						6,050	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,545	13,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,550		
単価						13,550	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 5000m3	単位	式	数量	1	単価	15,693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.636	24,675	15,693		
計						15,693		
単価						15,693	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	システム初期費（I C T）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0		
単一1号	消波根固めブロック製作	平型式 ブロック種類（実質量） 2 t	単位	個	数量	1	単価	32,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下 FRP製型枠 異形ブロック30t未満 18-8-40(高炉)	個	1	32,150	32,150	CB310010	
計						32,150		
単価						32,150	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0		
単一2号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	4,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 17.1個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	4,871	4,871	CB310070	
計						4,871		
単価						4,871	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－3号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,510	9,510	WB824010 単－ 10号	
計						9,510		
単価						9,510	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－4号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	16,650	16,650	WB824010 単－ 11号	
計						16,650		
単価						16,650	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,218	2,218	CB227010	
計						2,218		
単価						2,218	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		2,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,748	2,748	CB227010	
計						2,748		
単価						2,748	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,500	4,500	WB020051 単一 12号	
計						4,500		
単価						4,500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,200	5,200	WB020051 単一 13号	
計						5,200		
単価						5,200	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	13,550	13,550	WB010212 単一 14号	
計						13,550		
単価						13,550	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,510.8	9,510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,510		
単価						9,510	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,644	16,644		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,650		
単価						16,650	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-12号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻（無筋） ※上右田地区	m 3	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-13号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻（鉄筋） ※上右田地区	m 3	100	5,200	520,000		
計						520,000		
単価						5,200	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,545	13,545		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,550		
単価						13,550	円／人日	