

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道2号茶屋地区橋梁下部工事
工事地名	山口県宇部市船木地内

2. 工事内容

- | | | | | |
|----|-------|-----------------|---|-------------|
| 1) | 事務所名 | 山口河川国道事務所 交通対策課 | | |
| 2) | 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | | |
| 3) | 工 期 | 426日間 | 自 | 令和 6年 6月 1日 |
| | | | 至 | 令和 7年 7月31日 |

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号茶屋地区橋梁下部工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
橋梁下部	式	1	126,135,286	
道路土工	式	1	255,120	
残土処理工	式	1	255,120	
橋台工	式	1	33,844,542	
作業土工	式	1	5,190,814	
橋台躯体工	式	1	28,653,728	均しコンクリート 200 m2 18-8-40(高炉)敷厚10cm; コンクリート 662 m3 24-12-25(20)(高炉)一般養生コンクリート夜間割増無; 鉄筋 1.54 t SD345 D13; 鉄筋 20.13 t SD345 D16~25; 鉄筋 5.2 t SD345 D29~32; 鉄筋 0.1 t SD345 D16~25; 鉄筋 0.16 t SD345 D35; 型枠 1 式 一般型枠; 円筒型枠 14 m φ150; 円筒型枠 10 m φ212; 足場 1 式 安全ネット必要;

積算内訳書

工事名		令和6年度国道2号茶屋地区橋梁下部工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
構造物撤去工	式	1	157,413		
構造物取壊し工	式	1	104,034	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	10 m3 10 m2
運搬処理工	式	1	53,379	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	10 m3 0.5 m3 10 m3 0.5 m3
仮設工	式	1	91,878,211		
仮橋・仮栈橋工	式	1	23,114,118		
土留・仮締切工	式	1	67,541,693		
交通管理工	式	1	1,222,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	126,135,286		
共通仮設費	式	1	20,550,356		
共通仮設費	式	1	8,265,356		
運搬費	式	1	7,021,556	建設機械運搬費 重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号茶屋地区橋梁下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,185,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,285,000	
純工事費	式	1	146,685,642	
現場管理費	式	1	43,548,000	
工事原価	式	1	190,233,642	
一般管理費等	式	1	29,946,358	
工事価格	式	1	220,180,000	