

積算内訳書

・1. 工事名

工事名	令和6年度下関宇部管内区画線工事
工事地名	下関国道維持出張所管内

2. 工事内容

- | | | | | |
|----|-------|-----------------|---|-------------|
| 1) | 事務所名 | 山口河川国道事務所 交通対策課 | | |
| 2) | 主 工 種 | 道路維持工事 | | |
| 3) | 工 期 | 193日間 | 自 | 令和 6年 5月21日 |
| | | | 至 | 令和 6年11月29日 |

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度下関宇部管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	19,103,266	
区画線工	式	1	14,679,066	
区画線工	式	1	14,679,066	溶融式区画線 720 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 240 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 6 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 15 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 2,290 m 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 27 m 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 7 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 395 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 65 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 40 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;

積算内訳書

工事名	令和6年度下関宇部管内区画線工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	270 m
				;	
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	1,210 m
				;	
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	930 m
				;	
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	100 m
				;	
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	1,428 m
				;	
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	72 m
				;	
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	540 m
				;	
				溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	32 m
				;	
				溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	13 m
				;	
				溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	33 m
				;	
				溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	124 m
				;	
				溶融式区画線	4,550 m

積算内訳書

工事名	令和 6 年度下関宇部管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 2,100 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 3,260 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 218 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 32 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有；
仮設工	式	1	4,424,200	
交通管理工	式	1	4,424,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	19,103,266	
共通仮設費	式	1	3,573,000	
共通仮設費	式	1	584,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	584,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,989,000	
純工事費	式	1	22,676,266	
現場管理費	式	1	11,807,000	
工事原価	式	1	50,487,196	

積算内訳書

工事名	令和6年度下関宇部管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	8,048,930	
区画線工	式	1	4,949,930	
区画線工	式	1	4,949,930	溶融式区画線 3,980 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 190 m 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 160 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無; 溶融式区画線 200 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 730 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 48 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 92 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 2,901 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有; 溶融式区画線 19 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有;

