

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度防府岩国管内区画線工事
工事地名	山口河川国道事務所防府維持班管内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 交通対策課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	193日間	自	令和 6年 5月21日
		至	令和 6年11月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名		令和6年度防府岩国管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路維持	式	1	19,506,760		
区画線工	式	1	11,314,760		
区画線工	式	1	11,314,760	溶融式区画線 21 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 5,850 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 9,990 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 1,760 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 2,280 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 610 m 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 63 m 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 38 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 462 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 380 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度防府岩国管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				溶融式区画線 850 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有；
仮設工	式	1	8,192,000	
交通管理工	式	1	8,192,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	19,506,760	
共通仮設費	式	1	3,625,000	
共通仮設費	式	1	594,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	594,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,031,000	
純工事費	式	1	23,131,760	
現場管理費	式	1	12,005,000	
工事原価	式	1	54,083,412	
一般管理費等	式	1	9,416,588	
工事価格	式	1	63,500,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度防府岩国管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路維持	式	1	9,748,652	
区画線工	式	1	6,471,852	
区画線工	式	1	6,471,852	溶融式区画線 190 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 95 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 10 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 312 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 78 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 38 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 1,610 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 360 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 1,190 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 32 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ;

積算内訳書

工事名		令和6年度防府岩国管内区画線工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	1,250	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	58	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	150	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	220	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	230	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	160	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	820	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	1,523	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	47	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	78	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	22	m
				薄層カラー塗装 (A)	22	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度防府岩国管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				RPN-301 緑；
仮設工	式	1	3,276,800	
交通管理工	式	1	3,276,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	9,748,652	
共通仮設費	式	1	2,272,000	
共通仮設費	式	1	335,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	335,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,937,000	
純工事費	式	1	12,020,652	
現場管理費	式	1	6,926,000	
工事原価	式	1	18,946,652	