

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度山口萩管内区画線工事
工事地名	山口国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 交通対策課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	193日間	自	令和 6年 5月21日
		至	令和 6年11月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名		令和6年度山口萩管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	20,580,120		
区画線工	式	1	13,308,820		
区画線工	式	1	13,308,820	溶融式区画線 9,420 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 1,240 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 416 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 4 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 32 m 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 1,098 m 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 780 m 溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 2,140 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 130 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 6,200 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	

積算内訳書

工事名		令和6年度山口萩管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				溶融式区画線	820 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	
				溶融式区画線	1,000 m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	
				溶融式区画線	80 m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	
				溶融式区画線	15 m
				溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	
				溶融式区画線	250 m
				溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	
				溶融式区画線	250 m
				溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	
				溶融式区画線	2,288 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有；	
				溶融式区画線	62 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有；	
				ペイント式区画線	1,880 m
				ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱；	
				ペイント式区画線	110 m
				ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱；	
仮設工	式	1	7,271,300		
交通管理工	式	1	7,271,300	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	20,580,120		

積算内訳書

工事名	令和6年度山口萩管内区画線工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	4,541,330		
区画線工	式	1	2,903,330		
区画線工	式	1	2,903,330	溶融式区画線 140 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 590 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 20 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 540 m 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 1,300 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 510 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 446 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 44 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 120 m 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 63 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ;	

積算内訳書

工事名		令和6年度山口萩管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				溶融式区画線	12 m
				溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	
				溶融式区画線	170 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有；	
				溶融式区画線	400 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有；	
				溶融式区画線	650 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有；	
				ペイント式区画線	220 m
				ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱；	
				ペイント式区画線	49 m
				ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱；	
				ペイント式区画線	510 m
				ペイント式 水性型 破線 20cm 加熱；	
仮設工	式	1	1,638,000		
交通管理工	式	1	1,638,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	4,541,330		
共通仮設費	式	1	1,361,000		
共通仮設費	式	1	178,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	178,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,183,000		
純工事費	式	1	5,902,330		

