

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度防府地区CCTV設備外工事
工事地名	山口県周南市樋口から周南市若山地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	防災課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	302日間	自 令和 6年 6月 3日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度防府地区CCTV設備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	62,148,000		
CCTV設備	式	1	62,148,000		
CCTV装置	式	1	62,148,000	HD簡易型IPカメラ装置 旋回式,機側装置含む；	9 台
				HD簡易型IPカメラ装置 旋回式,機側装置含む；	3 台
				ウォッシャーユニット	12 台
機器単体費	式	1	62,148,000		
電子応用設備	式	1	23,848,641		
CCTV設備工	式	1	20,090,081		
CCTV装置設置工	式	1	1,961,160	HD簡易型IPカメラ装置設置 旋回式,機側装置含む,L2-SW,GBIC,接点装置調 整含む；	12 台
				ウォッシャーユニット設置	12 台
支柱設置工	式	1	14,041,440	支柱設置	12 基
				φ267.4×6.0 H=6.0 ポリウレタン樹脂塗装； 引留バンド	10 個
				3BD-HD-23 相当； 墜落防止設備 アルミレール 4m；	12 組
光ケーブル敷設工	式	1	3,917,813	地中管内配線 SM-8C；	3,480 m
				屋外管内配線 SM-8C；	24 m
				光ケーブル接続 5テープ 以下 再接続材120C 4穴用；	5 箇所
				光ケーブル接続 5テープ 以下 再接続材120C 6穴用；	1 箇所
				光ケーブル接続	3 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度防府地区CCTV設備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				5テープ 以下(同時分岐1本) 再接続材120C 6穴用	
				；	
				光ケーブル成端	12 箇所
				5テープ 以下；	
				片端コネクタ付光コード	96 本
				SM1C 2m SCコネクタ；	
				光ケーブル試験	12 箇所
				20心以下；	
配管・配線工	式	1	169,668	屋外露出配管	12 m
				F2#38；	
				配管付属品	1 式
				屋外管内配線	60 m
				VVR 5.5mm2-2C；	
システム・インテグレーション	式	1	3,434,000		
システム・インテグレーション	式	1	3,434,000	システム・インテグレーション	1 式
工場製品輸送工	式	1	128,000		
輸送工	式	1	128,000	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	196,560		
交通管理工	式	1	196,560	交通誘導警備員	6 人
				A 昼間	
				交通誘導警備員	6 人
				B 昼間	
直接工事費	式	1	23,848,641		
共通仮設費	式	1	1,954,466		
共通仮設費	式	1	77,466		

積算内訳書

工事名	令和6年度防府地区CCTV設備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	77,466	道路施設基本データ作成費 1 式
				電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,877,000	
純工事費	式	1	25,803,107	
現場管理費	式	1	7,206,000	
機器間接費	式	1	12,277,000	
技術者間接費	式	1	6,666,000	
機器管理費	式	1	5,611,000	
工事原価	式	1	45,286,107	
一般管理費等	式	1	8,495,893	
工事価格	式	1	115,930,000	