

令和6年10月15日訂正

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事
工事地名	山口県防府市富海地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種	舗装工事
3) 工 期	315日間 自 令和 6年 8月20日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名		令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事			
工事区分・工種・種別		単位	数量	金額	細別内訳
舗装		式	1	79,218,075	
道路土工		式	1	1,673,522	
掘削工		式	1	194,416	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満; 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む);
路体盛土工		式	1	925,468	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満; 路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満; 路体 (築堤) 盛土 4.0m以上;
路床盛土工		式	1	553,638	路床盛土 2.5m未満; 路床盛土 4.0m以上;
擁壁工		式	1	4,055,788	
作業土工		式	1	203,268	
場所打擁壁工 (構造物単位)		式	1	3,309,280	重力式擁壁 1号重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉); 重力式擁壁 2号重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉);
プレキャスト擁壁工		式	1	543,240	プレキャスト擁壁 1号プレキャスト型擁壁 幅 85cm 0.5m以上1.0m以下;
カーポート工		式	1	2,440,839	

積算内訳書

工事名 令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
作業土工	式	1	154,339	
プレキャストカーポート工	式	1	2,286,500	プレキャストボックス 25 m 1号プレキャストボックス 内幅 1m 内高 0.6m ;
舗装工	式	1	28,615,062	
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	3,887,784	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 1,230 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) (ICT) 1,230 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 1,230 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	18,525,044	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 1,876 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ; 下層路盤(車道・路肩部) 134 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) (ICT) 1,876 m2 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 134 m2 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 1,866 m2 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm 3.0m超 ; 上層路盤(車道・路肩部) 134 m2 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm 1.4m未満 ; 基層(車道・路肩部) 1,866 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 基層(車道・路肩部) 134 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 中間層(車道・路肩部) 1,856 m2 改質As 再生粗粒II型(20) DS5000 舗装厚 50mm

積算内訳書

工事名		令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
アスファルト舗装工	式	1	348,634	m 3.0m超; 中間層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50m m 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	134	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm; 基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50m m 3.0m超;	106	m2
				下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm; 表層 透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm;	106	m2
透水性舗装工	式	1	5,853,600	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm; 下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm; 表層 透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm;	1,600	m2
排水構造物工	式	1	23,640,836			
作業土工	式	1	464,416			
側溝工	式	1	19,990,030	管(函)渠型側溝 1号円型側溝 幅 30cm 高さ 30cm; 管(函)渠型側溝 2号円型側溝 幅 30cm 高さ 30cm; プレキャストU型側溝 1号U型水路 B300×H500×L2000; 自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	482	m
					11	m
					13	m
					28	m

積算内訳書

工事名		令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				自由勾配側溝 2号自由勾配側溝	15	m
				自由勾配側溝 3号自由勾配側溝	22	m
				自由勾配側溝 4号自由勾配側溝	29	m
管渠工	式	1	706,110	ヒム管(B形管) PI-RC-D300 外圧管1種； 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D400	23	m
集水樹・マンホール工	式	1	2,480,280	現場打ち集水樹 1号集水樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水樹 2号集水樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水樹 3号集水樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水樹 4号集水樹 現場打材 各種 法面作業補正無； プラスチック集水樹 1号円型側溝樹 φ300用； プラスチック集水樹 2号円型側溝樹 φ500用；	1 1 1 1 1 28 2	箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所
縁石工	式	1	3,267,867			

積算内訳書

工事名 令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
縁石工	式	1	3,267,867	歩車道境界ブロック BB-2-3(200) C種 両面R: 1号歩車道境界ブロック 水抜用; 2号歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック 水抜用; 歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600); 5号歩車道境界ブロック 6号歩車道境界ブロック	16 8 340 188 10 15 11 m 箇所 m 箇所 m m m
防護柵工	式	1	8,193,922		
路側防護柵工	式	1	1,621,620	ガードパイプ Gp-Cp-2E(ダークグリーン) Gp-Cp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正 無;	91 m
防止柵工	式	1	6,572,302	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 縦格子 ダークグリーン; 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 ダークグリーン; 転落(横断)防止柵 柵高 0.8m 土中建込 3本掛 ダークグリーン;	10 259 328 m m m
道路付属施設工	式	1	2,070,441		
作業土工	式	1	68,590		
道路付属物工	式	1	1,146,209	1号路肩コンクリート	269 m
照明工	式	1	855,642	照明柱基礎(A) 照明柱基礎(B) 照明柱基礎(C)	2 2 1 基 基 基

積算内訳書

工事名		令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				照明柱基礎 (D)	1 基
				グリッド基礎	1 基
				地中配管 (A)	6 m
				地中配管 (B)	41 m
				地中配管 (C)	38 m
構造物撤去工	式	1	4,536,597		
構造物取壊し工	式	1	2,199,298	コンクリート構造物取壊し	40 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	160 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	3,180 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
運搬処理工	式	1	2,337,299	殻運搬	40 m3
				コンクリート殻 (無筋)；	
				殻運搬	289 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	40 m3
				コンクリート殻 (無筋)；	
				殻処分	289 m3
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	723,201		
仮舗装工	式	1	74,001		
交通管理工	式	1	649,200	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	79,218,075		
共通仮設費	式	1	9,673,154		
共通仮設費	式	1	1,506,154		

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
技術管理費	式	1	703,154	道路施設基本データ作成費用 保守管理 (ICT) システム初期費 (ICT)	1 1 1 式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	803,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,167,000		
純工事費	式	1	88,891,229		
現場管理費	式	1	24,704,000		
工事原価	式	1	113,595,229		
一般管理費等	式	1	19,134,771		
工事価格	式	1	132,730,000		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事
工事地名	山口県防府市富海地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種	舗装工事
3) 工 期	334日間 自 令和 6年 8月 1日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名		令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事			
工事区分・工種・種別		単位	数量	金額	細別内訳
舗装		式	1	79,415,265	
道路土工		式	1	1,673,522	
掘削工		式	1	194,416	掘削 290 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
路体盛土工		式	1	925,468	路体(築堤)盛土 120 m3 2.5m未満; 路体(築堤)盛土 350 m3 2.5m以上4.0m未満; 路体(築堤)盛土 180 m3 4.0m以上;
路床盛土工		式	1	553,638	路床盛土 50 m3 2.5m未満; 路床盛土 880 m3 4.0m以上;
擁壁工		式	1	4,055,788	
作業土工		式	1	203,268	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	3,309,280	重力式擁壁 27 m3 1号重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉); 重力式擁壁 25 m3 2号重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉);
プレキャスト擁壁工		式	1	543,240	プレキャスト擁壁 12 m 1号プレキャスト型擁壁 幅 85cm 0.5m以上1.0m以下;
カーポート工		式	1	2,440,839	

積算内訳書

工事名 令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
作業土工	式	1	154,339	
プレキャストカーポート工	式	1	2,286,500	プレキャストボックス 25 m 1号プレキャストボックス 内幅 1m 内高 0.6m ;
舗装工	式	1	28,812,252	
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	3,887,784	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 1,230 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) (ICT) 1,230 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 1,230 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	18,679,034	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 1,876 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ; 下層路盤(車道・路肩部) 134 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) (ICT) 1,876 m2 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 134 m2 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 1,866 m2 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm 3.0m超 ; 上層路盤(車道・路肩部) 134 m2 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm 1.4m未満 ; 基層(車道・路肩部) 1,866 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 基層(車道・路肩部) 134 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 中間層(車道・路肩部) 1,856 m2 改質As 再生粗粒II型(20) DS5000 舗装厚 50mm

積算内訳書

工事名		令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				m 3.0m超； 中間層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50m m 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	134 m2
アスファルト舗装工	式	1	348,634	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm； 基層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50m m 3.0m超；	106 m2 106 m2
透水性舗装工	式	1	5,896,800	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層 透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm；	1,600 m2 1,600 m2 1,600 m2
排水構造物工	式	1	23,640,836		
作業土工	式	1	464,416		
側溝工	式	1	19,990,030	管(函)渠型側溝 1号円型側溝 幅 30cm 高さ 30cm； 管(函)渠型側溝 2号円型側溝 幅 30cm 高さ 30cm； プラスチックU型側溝 1号U型水路 B300×H500×L2000； 自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	482 m 11 m 13 m 28 m

積算内訳書

工事名		令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				自由勾配側溝	15	m
				2号自由勾配側溝		
				自由勾配側溝	22	m
				3号自由勾配側溝		
				自由勾配側溝	29	m
				4号自由勾配側溝		
管渠工	式	1	706,110	ヒューム管(B形管)	23	m
				P1-RC-D300		
				外圧管1種；		
				鉄筋コンクリート台付管	8	m
				CP-PH-D300		
				鉄筋コンクリート台付管	7	m
				CP-PH-D400		
集水桝・マンホール工	式	1	2,480,280	現場打ち集水桝	1	箇所
				1号集水桝		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				2号集水桝		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				3号集水桝		
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				4号集水桝		
				現場打材 各種 法面作業補正無；		
				プレキャスト集水桝	28	箇所
				1号円型側溝桝		
				φ300用；		
				プレキャスト集水桝	2	箇所
				2号円型側溝桝		
				φ500用；		
縁石工	式	1	3,267,867			

積算内訳書

工事名		令和6年度富海拡幅富海地区第3舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
縁石工	式	1	3,267,867	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-3 (200) C種 両面R ; 1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 水抜用 ; 2号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 水抜用 ; 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 4号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種 (180/205×250×600) ; 5号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 6号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	16 8 340 188 10 15 11	m 箇所 m 箇所 m m m
防護柵工	式	1	8,193,922			
路側防護柵工	式	1	1,621,620	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Cp-2E (ﾀｰｸﾞﾌﾞﾗﾝｸ) Gp-Cp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正 無 ;	91	m
防止柵工	式	1	6,572,302	転落 (横断) 防止柵 柵高 1.1m 土中建込 縦格子 ﾀｰｸﾞﾌﾞﾗﾝｸ ; 転落 (横断) 防止柵 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 縦格子 ﾀｰｸﾞﾌﾞﾗﾝｸ ; 転落 (横断) 防止柵 柵高 0.8m 土中建込 3本掛 ﾀｰｸﾞﾌﾞﾗﾝｸ ;	10 259 328	m m m
道路付属施設工	式	1	2,070,441			
作業土工	式	1	68,590			
道路付属物工	式	1	1,146,209	1号路肩ｺﾝｸﾘｰﾄ	269	m
照明工	式	1	855,642	照明柱基礎 (A) 照明柱基礎 (B) 照明柱基礎 (C)	2 2 1	基 基 基

積算内訳書

工事名		令和6年度富海広域富海地区第3舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				照明柱基礎(D)	1	基
				ブリンカーライト基礎	1	基
				地中配管(A)	6	m
				地中配管(B)	41	m
				地中配管(C)	38	m
構造物撤去工	式	1	4,536,597			
構造物取壊し工	式	1	2,199,298	コンクリート構造物取壊し	40	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	160	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	3,180	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	2,337,299	殻運搬	40	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	289	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	40	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	289	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	723,201			
仮舗装工	式	1	74,001			
交通管理工	式	1	649,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	79,415,265			
共通仮設費	式	1	9,687,154			
共通仮設費	式	1	1,508,154			

積算内訳書

[illegible]