

令和6年10月15日訂正

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度富海拡幅戸田山地区外第2舗装工事
工事地名	山口県周南市戸田地内～防府市富海地内

2. 工事内容

1)	事務所名	山口河川国道事務所 工務課		
2)	主 工 種	舗装工事		
3)	工 期	482日間	自	令和 6年 9月 1日
			至	令和 7年12月26日
4)	工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅戸田山地区外第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	165,736,153	
道路土工	式	1	32,424,608	
掘削工	式	1	2,211,550	掘削 10,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 40 m3 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路体盛土工	式	1	1,118,680	路体(築堤)盛土 200 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m以上4.0m未満；
路床盛土工	式	1	53,070	路床盛土 10 m3 2.5m未満；
法面整形工	式	1	541,788	法面整形(切土部) 690 m2 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	28,499,520	
法面工	式	1	656,640	
植生工	式	1	656,640	植生マット 190 m2 植生マット工 250m2未満；
石・ブロック積(張)工	式	1	9,543,721	
作業土工	式	1	220,982	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	9,322,739	現場打基礎コンクリート 100 m 1号コンクリートブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm； コンクリート(間知)ブロック積 223 m2 1号コンクリートブロック積

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅戸田山地区外第2舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				胴込・裏込材(碎石)	57	m3
				1号コンクリートブロック積		
				再生碎石 RC-40 ;		
				現場打天端コンクリート	8	m3
				1号天端コンクリート		
				18-8-40(高炉) ;		
				目地板	0.8	m2
				1号天端コンクリート		
瀝青繊維質目地板t=10 ;						
現場打小口止コンクリート	1	箇所				
1号小口止						
18-8-40(高炉) ;						
現場打小口止コンクリート	1	箇所				
2号小口止						
18-8-40(高炉) ;						
足場	1	式				
安全ネット必要 ;						
舗装工	式	1	60,302,759			
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	20,158,748	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	2,260	m2
				再生クラッパン RC-40 仕上り厚 200mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	2,260	m2
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	2,260	m2
				路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;		
				基層(車道・路肩部)	2,260	m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
中間層(車道・路肩部)	2,260	m2				
各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度Asホリマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;						
アスファルト舗装工	式	1	607,970	下層路盤(車道・路肩部)	110	m2
路盤						

積算内訳書

工事名 令和6年度富海広域戸田山地区外第2舗装工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ; 基層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度Asボリ マ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度Asボリマ改 質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	110 m2 110 m2
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	32,902,672	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) (ICT) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 1 00mm ; 基層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As (20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 中間層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度Asボリ マ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度Asボリマ改 質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	2,940 m2 2,940 m2 2,940 m2 2,930 m2 2,930 m2 3,020 m2
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	437,929	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度As (20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	172 m2 172 m2
透水性舗装工	式	1	6,006,330	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ; 下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	1,650 m2 1,650 m2

積算内訳書

工事名 令和6年度富海広幅戸田山地区外第2舗装工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				表層 透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;	1,650 m2
透水性舗装工	式	1	189,110	フィルター層 砂 什上り厚 50mm ;	46 m2
				下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	46 m2
				表層 透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm ;	46 m2
排水構造物工	式	1	31,511,905		
作業土工	式	1	1,160,980		
側溝工	式	1	26,943,345	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 01-US-02 (PU2-B300-H300) ;	297 m
				プレキャストU型側溝 PU2-B300-H500 01-US-02 (PU2-B300-H500) ;	17 m
				プレキャストU型側溝 PU2-B500-H500 01-US-02 (PU2-B500-H500) ;	83 m
				管(函)渠型側溝 1号円型側溝 幅 30cm 高さ 30cm ;	679 m
				管(函)渠型側溝 2号円型側溝 幅 30cm 高さ 30cm ;	38 m
				側溝蓋 コンクリート蓋(PC-B300) 300 41.2×9.5×50 ;	627 枚
				側溝蓋	167 枚

積算内訳書

工事名		令和6年度富海広幅戸田山地区外第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				コンクリート蓋(PC3-B500) 500 62.2×12.5×50 ;	
管渠工	式	1	538,910	ヒュ-A管(B形管) P1-RC-D300 外圧管1種 ;	4 m
				ヒュ-A管(B形管) P1-RC-D400 外圧管1種 ;	2 m
				鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	11 m
集水樹・マンホール工	式	1	2,868,670	現場打ち集水樹 1号集水樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水樹 2号集水樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水樹 3号集水樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水樹 4号集水樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	2 箇所
				現場打ち集水樹 5号集水樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				プレキャスト集水樹 1号円型側溝樹 φ300用 ;	34 箇所
				プレキャスト集水樹 2号円型側溝樹 φ300用 ;	2 箇所
縁石工	式	1	4,756,295		

積算内訳書

工事名		令和6年度富海拡幅戸田山地区外第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
縁石工	式	1	4,756,295	歩車道境界ﾌﾞｯｸ	21	m
				BB-2-3(200)		
				C種 両面R;		
				歩車道境界ﾌﾞｯｸ	12	箇所
				1号歩車道境界ﾌﾞｯｸ		
				水抜用;		
				歩車道境界ﾌﾞｯｸ	277	m
				2号歩車道境界ﾌﾞｯｸ		
				歩車道境界ﾌﾞｯｸ	154	箇所
				3号歩車道境界ﾌﾞｯｸ		
				水抜用;		
				歩車道境界ﾌﾞｯｸ	10	m
				4号歩車道境界ﾌﾞｯｸ		
				B種(180/205×250×600);		
				歩車道境界ﾌﾞｯｸ	15	m
				5号歩車道境界ﾌﾞｯｸ		
				歩車道境界ﾌﾞｯｸ	31	m
				6号歩車道境界ﾌﾞｯｸ		
				歩車道境界ﾌﾞｯｸ	300	m
				7号歩車道境界ﾌﾞｯｸ		
防護柵工	式	1	2,856,000			
路側防護柵工	式	1	2,856,000	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌ	160	m
				Gp-Bp-2E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝｸ)		
				Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無;		
道路付属施設工	式	1	5,297,600			
道路付属物工	式	1	5,297,600	1号張ﾌﾞｯｸ	240	m
				1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ	100	m
構造物撤去工	式	1	17,575,125			
構造物取壊し工	式	1	9,317,751	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	632	m3
				無筋構造物 機械施工;		
				舗装版破碎	5,850	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅戸田山地区外第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
運搬処理工	式	1	8,257,374	殻運搬	632 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	550 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	632 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	550 m3
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	811,500		
交通管理工	式	1	811,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	165,736,153		
共通仮設費	式	1	15,607,139		
共通仮設費	式	1	2,248,139		
技術管理費	式	1	938,139	道路施設基本データ作成費用	1 式
				道路工事完成図等の作成費	1 式
				保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,310,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	13,359,000		
純工事費	式	1	181,343,292		
現場管理費	式	1	40,826,000		
工事原価	式	1	222,169,292		

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度富海拡幅戸田山地区外第2舗装工事
工事地名	山口県周南市戸田～防府市富海地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課
2) 主工種	舗装工事
3) 工期	513日間 自 令和6年8月1日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名		令和6年度富海拡幅戸田山地区外第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
舗装	式	1	165,744,693		
道路土工	式	1	32,424,608		
掘削工	式	1	2,211,550	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	10,000 m3
				掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	40 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
路体盛土工	式	1	1,118,680	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	200 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	100 m3
路床盛土工	式	1	53,070	路床盛土 2.5m未満；	10 m3
法面整形工	式	1	541,788	法面整形(切土部) 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	690 m2
残土処理工	式	1	28,499,520		
法面工	式	1	656,640		
植生工	式	1	656,640	植生マット 植生マット工 250m2未満；	190 m2
石・ブロック積(張)工	式	1	9,543,721		
作業土工	式	1	220,982		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	9,322,739	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm；	100 m
				コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	223 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅戸田山地区外第2舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				胴込・裏込材(碎石) 1号コンクリートブロック積 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート 18-8-40 (高炉) ; 目地板 1号天端コンクリート 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打小口止コンクリート 1号小口止 18-8-40 (高炉) ; 現場打小口止コンクリート 2号小口止 18-8-40 (高炉) ; 足場 安全ネット必要 ;	57 8 0.8 1 1 1	m3 m3 m2 箇所 箇所 式
舗装工	式	1	60,311,299			
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	20,161,008	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) (ICT) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 中間層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) マー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260	m2 m2 m2 m2 m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	608,300	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	110 m2	

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅戸田山地区外第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ; 基層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As ^ホ リ マ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度As ^ホ リマ-改 質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	110 m2 110 m2
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	32,908,622	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 1 00mm ; 基層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 中間層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As ^ホ リ マ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度As ^ホ リマ-改 質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	2,940 m2 2,940 m2 2,940 m2 2,930 m2 2,930 m2 3,020 m2
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	437,929	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 路盤 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	172 m2 172 m2
透水性舗装工	式	1	6,006,330	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ; 下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	1,650 m2 1,650 m2

積算内訳書

工事名		令和6年度富海拡幅戸田山地区外第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				表層	1,650 m2
				透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;	
透水性舗装工	式	1	189,110	フィルター層	46 m2
				砂 仕上り厚 50mm ;	
				下層路盤(歩道部)	46 m2
				路盤	
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				表層	46 m2
				透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm ;	
排水構造物工	式	1	31,511,905		
作業土工	式	1	1,160,980		
側溝工	式	1	26,943,345	プラスチックU型側溝	297 m
				PU2-B300-H300	
				01-US-02 (PU2-B300-H300) ;	
				プラスチックU型側溝	17 m
				PU2-B300-H500	
				01-US-02 (PU2-B300-H500) ;	
				プラスチックU型側溝	83 m
				PU2-B500-H500	
				01-US-02 (PU2-B500-H500) ;	
				管(函)渠型側溝	679 m
				1号円型側溝	
				幅 30cm 高さ 30cm ;	
				管(函)渠型側溝	38 m
				2号円型側溝	
				幅 30cm 高さ 30cm ;	
				側溝蓋	627 枚
				コンクリート蓋(PC3-B300)	
				300 41.2×9.5×50 ;	
				側溝蓋	167 枚

積算内訳書

工事名		令和6年度富海広幅戸田山地区外第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
管渠工	式	1	538,910	コンクリート蓋(PC3-B500) 500 62.2×12.5×50 ;	
				ヒューム管(B形管) P1-RC-D300 外圧管1種 ;	4 m
				ヒューム管(B形管) P1-RC-D400 外圧管1種 ; 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	2 m 11 m
集水樹・マンホール工	式	1	2,868,670	現場打ち集水樹 1号集水樹 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水樹 2号集水樹 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水樹 3号集水樹 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水樹 4号集水樹 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;	2 箇所
				現場打ち集水樹 5号集水樹 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				プレキャスト集水樹 1号円型側溝樹 φ300用 ;	34 箇所
				プレキャスト集水樹 2号円型側溝樹 φ300用 ;	2 箇所
縁石工	式	1	4,756,295		

積算内訳書

工事名		令和6年度富海拡幅戸田山地区外第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石工	式	1	4,756,295	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-2-3(200) C種 両面R; 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 水抜用; 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 3号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 水抜用; 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 4号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(180/205×250×600); 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 5号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 6号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 7号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	21 12 277 154 10 15 31 300	m 箇所 m 箇所 m m m m
防護柵工	式	1	2,856,000			
路側防護柵工	式	1	2,856,000	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2E(ﾀｰｸﾌﾞﾗﾝｸ) Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無;	160	m
道路付属施設工	式	1	5,297,600			
道路付属物工	式	1	5,297,600	1号張ﾌﾞﾛｯｸ 1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ	240 100	m m
構造物撤去工	式	1	17,575,125			
構造物取壊し工	式	1	9,317,751	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工; 舗装版破碎	632 5,850	m3 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅戸田山地区外第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
運搬処理工	式	1	8,257,374	殻運搬 632 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 550 m3 アスファルト殻； 殻処分 632 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 550 m3 アスファルト殻；	
仮設工	式	1	811,500		
交通管理工	式	1	811,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	165,744,693		
共通仮設費	式	1	15,608,139		
共通仮設費	式	1	2,248,139		
技術管理費	式	1	938,139	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等の作成費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式	
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,310,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	13,360,000		
純工事費	式	1	181,352,832		
現場管理費	式	1	40,829,000		
工事原価	式	1	222,181,832		

積算内訳書

[illegible]