

令和6年10月15日訂正

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事
工事地名	山口県周南市戸田地内～防府市富海地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	287日間	自	令和 6年 9月17日
		至	令和 7年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名		令和6年度富海抜幅石原地区外第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
舗装	式	1	128,149,865		
道路土工	式	1	2,242,296		
掘削工	式	1	101,686	掘削	130 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満; 土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む);	
路体盛土工	式	1	2,140,610	路体(築堤)盛土	410 m3
				2.5m未満;	
舗装工	式	1	102,616,664		
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	7,291,478	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	832 m2
				路盤	
				路盤材(各種) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm;	
				上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	832 m2
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm;	
				上層路盤(車道・路肩部)	832 m2
				路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm;	
				基層(車道・路肩部)	809 m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20)	
				) 舗装厚 50mm 3.0m超;	
				中間層(車道・路肩部)	809 m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度Asホリ	
				マ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;	
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	91,202,658	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	8,220 m2
				路盤	
				路盤材(各種) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm;	
				上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	8,220 m2
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm;	
				上層路盤(車道・路肩部)	8,220 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm; 基層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超; 中間層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As*リマ改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超; 表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度As*リマ改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;	
アスファルト舗装工	式	1	3,336,000	表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度As*リマ改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;	
アスファルト舗装工	式	1	786,528	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 路盤材(各種) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm; 基層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As*リマ改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超; 表層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度As*リマ改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;	
排水構造物工	式	1	15,298,956		
作業土工	式	1	489,880		
側溝工	式	1	13,534,136	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 01-US-01(PU1-B300-H300); 管(函)渠型側溝 1号円型側溝 幅 40cm 高さ 40cm;	

積算内訳書

工事名	令和6年度富海広幅石原地区外第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
管渠工	式	1	46,080	ヒューム管(B形管) P1-RC-D400 外圧管1種；	2 m
集水桝・マンホール工	式	1	1,228,860	プレキャスト街渠桝 1号円型側溝桝	18箇所
縁石工	式	1	6,181,984		
縁石工	式	1	6,181,984	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(180/210×300×600)； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2号歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(180/210×300×600)；	524 m 314 m
構造物撤去工	式	1	998,465		
構造物取壊し工	式	1	130,447	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	4 m3 170 m2
防護柵撤去工	式	1	331,936	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 土中建込； 防護柵基礎撤去 プレキャストガードレール基礎；	70 m 51 m
運搬処理工	式	1	536,082	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 現場発生品運搬	4 m3 17 m3 4 m3 17 m3 1 式

積算内訳書

工事名 令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	811,500	
交通管理工	式	1	811,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	128,149,865	
共通仮設費	式	1	14,293,060	
共通仮設費	式	1	2,337,060	
技術管理費	式	1	1,134,060	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,203,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,956,000	
純工事費	式	1	142,442,925	
現場管理費	式	1	36,464,000	
工事原価	式	1	178,906,925	
一般管理費等	式	1	28,333,075	
工事価格	式	1	207,240,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事
工事地名	山口県周南市戸田地内～防府市富海地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種	舗装工事
3) 工 期	334日間 自 令和6年8月1日 至 令和7年6月30日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	128,168,858		
道路土工	式	1	2,242,296		
掘削工	式	1	101,686	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	130 m3 1 式
路体盛土工	式	1	2,140,610	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	410 m3
舗装工	式	1	102,635,657		
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	7,292,287	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 路盤 路盤材(各種) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 20 0mm； 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 1 00mm； 基層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 中間層(車道・路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As*リ マ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	832 m2 832 m2 832 m2 809 m2 809 m2
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	91,219,198	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 路盤 路盤材(各種) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 20 0mm； 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部)	8,220 m2 8,220 m2 8,220 m2

積算内訳書

工事名		令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;	
				基層(車道・路肩部)	8,090 m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
				中間層(車道・路肩部)	8,080 m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As ^ホ リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
				表層(車道・路肩部)	8,460 m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度As ^ホ リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
アスファルト舗装工	式	1	3,337,500	表層(車道・路肩部)	1,500 m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度As ^ホ リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
アスファルト舗装工	式	1	786,672	下層路盤(車道・路肩部)	144 m2
				路盤	
				路盤材(各種) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;	
				基層(車道・路肩部)	144 m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As ^ホ リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
				表層(車道・路肩部)	144 m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度As ^ホ リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
排水構造物工	式	1	15,298,956		
作業土工	式	1	489,880		
側溝工	式	1	13,534,136	プラスチック型側溝	188 m
				PU1-B300-H300	
				01-US-01(PU1-B300-H300) ;	
				管(函)渠型側溝	298 m
				1号円型側溝	
				幅 40cm 高さ 40cm ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度富海抜幅石原地区外第2舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	46,080	ヒューム管(B形管) P1-RC-D400 外圧管1種；	2	m
集水柵・マンホール工	式	1	1,228,860	プレキャスト街渠柵 1号円型側溝柵 ；	18	箇所
縁石工	式	1	6,181,984			
縁石工	式	1	6,181,984	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)； 歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)；	524 314	m m
構造物撤去工	式	1	998,465			
構造物取壊し工	式	1	130,447	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	4 170	m3 m2
防護柵撤去工	式	1	331,936	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 土中建込； 防護柵基礎撤去 プレキャストガードレール基礎；	70 51	m m
運搬処理工	式	1	536,082	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 現場発生品運搬	4 17 4 17 1	m3 m3 m3 m3 式

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅石原地区外第2舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	811,500	
交通管理工	式	1	811,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	128,168,858	
共通仮設費	式	1	14,295,060	
共通仮設費	式	1	2,337,060	
技術管理費	式	1	1,134,060	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,203,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,958,000	
純工事費	式	1	142,463,918	
現場管理費	式	1	36,455,000	
工事原価	式	1	178,918,918	
一般管理費等	式	1	28,331,082	
工事価格	式	1	207,250,000	