

令和6年10月15日訂正

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度富海拡幅橋峠地区第 1 0 改良工事
工事地名	山口県周南市戸田地内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 山口河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種 道路改良工事
3) 工 期 273日間 自 令和 6年10月 1日
至 令和 7年 6月30日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度富海抜幅椿峠地区第10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	76,382,065	
道路土工	式	1	4,157,570	
掘削工	式	1	398,970	掘削 1,300 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	392,500	路体(築堤)盛土 72 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 8 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 50 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	31,600	法面整形(盛土部) 80 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	3,334,500	
排水構造物工	式	1	25,950,356	
作業土工	式	1	1,004,737	
側溝工	式	1	16,479,691	プレキャストU型側溝 0.6 m PU1-B300-H300 01-US-01 (PU1-B300-H300)； プレキャストU型側溝 99 m PU3-B300-H300 01-US-03 (PU3-B300-H300)； プレキャストU型側溝 20 m 1号横断側溝 管(函)渠型側溝 452 m 1号円型側溝 幅 30cm 高さ 30cm； 自由勾配側溝 12 m 1号自由勾配側溝 B300 スリットタイプ；

積算内訳書

工事名 令和6年度富海拡幅椿峠地区第10改良工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
管渠工	式	1	4,832,618	ヒューム管(B形管) P1-RC-D600 外圧管1種;	31 m
				ヒューム管(B形管) P1-RC-D900 外圧管1種;	18 m
				鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	57 m
				1号管渠	13 m
				暗渠排水管	0.9 m
				1号取付管 据付 直管 200~400mm;	
集水樹・マンホール工	式	1	2,912,630	現場打ち集水樹 1号集水樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無;	1 箇所
				現場打ち集水樹 2号集水樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無;	1 箇所
				現場打ち集水樹 3号集水樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無;	2 箇所
				現場打ち集水樹 4号集水樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無;	1 箇所
				現場打ち集水樹 5号集水樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無;	1 箇所
				現場打ち集水樹 6号集水樹 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無;	1 箇所
				プレキャスト集水樹 1号円型側溝樹 φ300用;	24 箇所
				1号吐口	1 箇所

積算内訳書

工事名		令和6年度富海拡幅椿峠地区第10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2号吐口	1 箇所
排水工	式	1	720,680	縦排水	18 m
				1号縦排水溝	
				側溝(各種) 内幅 450mm 内高 450mm ;	
				1号縦排水溝蓋	2 箇所
				2号縦排水溝蓋	2 箇所
舗装工	式	1	22,455,562		
アスファルト舗装工	式	1	14,294,080	下層路盤(車道・路肩部)	1,600 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	1,600 m2
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	1,600 m2
				路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;	
				基層(車道・路肩部)	1,600 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
				中間層(車道・路肩部)	1,600 m2
				改質As 再生粗粒II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
アスファルト舗装工	式	1	1,795,413	下層路盤(車道・路肩部)	101 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	101 m2
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	104 m2
				路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;	
				基層(車道・路肩部)	109 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	
				中間層(車道・路肩部)	114 m2
				改質As 再生粗粒II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	

積算内訳書

工事名	令和6年度富海広域圏地区第10改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				表層(車道・路肩部) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;	158 m2
アスファルト舗装工	式	1	304,650	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	116 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	116 m2
透水性舗装工	式	1	5,717,499	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ;	1,590 m2
				下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	1,590 m2
				表層 透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;	1,560 m2
透水性舗装工	式	1	343,920	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ;	84 m2
				下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	84 m2
				表層 透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm ;	84 m2
縁石工	式	1	3,227,950		
縁石工	式	1	3,227,950	歩車道境界ブロック BB-2-3(200) C種 両面R ;	16 m
				1号歩車道境界ブロック C種 両面R 水抜き用 ;	9 箇所
				歩車道境界ブロック	339 m

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅椿峠地区第10改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2号歩車道境界ﾌﾞｯｸ B種 両面R ; 3号歩車道境界ﾌﾞｯｸ B種 両面R 水抜き用 ; 歩車道境界ﾌﾞｯｸ 4号歩車道境界ﾌﾞｯｸ B種 (180/205×250×600) ; 歩車道境界ﾌﾞｯｸ 5号歩車道境界ﾌﾞｯｸ 180/190×100×600 出入口用 片面R ;	189 3 24	箇所 m m
防護柵工	式	1	11,655,500			
路側防護柵工	式	1	8,443,050	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2E (ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝｸ) Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ;	473	m
防止柵工	式	1	3,212,450	転落 (横断) 防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝｸ ;	235	m
道路付属施設工	式	1	1,802,450			
道路付属物工	式	1	1,802,450	1号路肩ｺﾝｸﾘｰﾄ	235	m
構造物撤去工	式	1	6,321,177			
防護柵撤去工	式	1	504,449	防護柵撤去 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-A-4E ;	379	m
構造物取壊し工	式	1	2,369,754	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	28 3,900	m3 m2
運搬処理工	式	1	3,446,974	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 (無筋) ; 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ;	28 401	m3 m3

積算内訳書

工事名 令和6年度富海拡幅椿峠地区第10改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				殻処分 28 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 401 m3 アスファルト殻 ; 現場発生品運搬 1 式 ガートレール(Gr-A-4E) ;
仮設工	式	1	811,500	
交通管理工	式	1	811,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	76,382,065	
共通仮設費	式	1	8,474,800	
共通仮設費	式	1	812,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	754,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,662,000	
純工事費	式	1	84,856,865	
現場管理費	式	1	26,026,000	
工事原価	式	1	110,882,865	
一般管理費等	式	1	18,407,135	
工事価格	式	1	129,290,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度富海拡幅椿峠地区第10改良工事
工事地名	山口県周南市戸田地内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 山口河川国道事務所 工務課
- 2) 主 工 種 道路改良工事
- 3) 工 期 334日間 自 令和 6年 8月 1日
至 令和 7年 6月30日

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅椿峠地区第10改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	76,612,677		
道路土工	式	1	4,157,570		
掘削工	式	1	398,970	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	1,300 m3
路体盛土工	式	1	392,500	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上；	72 m3 8 m3 50 m3
法面整形工	式	1	31,600	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	80 m2
残土処理工	式	1	3,334,500		
排水構造物工	式	1	25,950,356		
作業土工	式	1	1,004,737		
側溝工	式	1	16,479,691	7°レキャストU型側溝 PU1-B300-H300 01-US-01 (PU1-B300-H300) ； 7°レキャストU型側溝 PU3-B300-H300 01-US-03 (PU3-B300-H300) ； 7°レキャストU型側溝 1号横断側溝 管(函)渠型側溝 1号円型側溝 幅 30cm 高さ 30cm ； 自由勾配側溝 1号自由勾配側溝 B300 スリットタイプ ；	0.6 m 99 m 20 m 452 m 12 m

積算内訳書

工事名 令和6年度富海拡幅椿峠地区第10改良工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
管渠工	式	1	4,832,618	ヒューム管 (B形管) P1-RC-D600 外圧管1種 ;	31 m
				ヒューム管 (B形管) P1-RC-D900 外圧管1種 ;	18 m
				鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	57 m
				1号管渠	13 m
				暗渠排水管	0.9 m
				1号取付管 据付 直管 200~400mm ;	
集水桝・マンホール工	式	1	2,912,630	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水桝 2号集水桝 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水桝 3号集水桝 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;	2 箇所
				現場打ち集水桝 4号集水桝 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水桝 5号集水桝 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水桝 6号集水桝 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水桝 7号集水桝 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無 ;	24 箇所
				1号円型側溝桝 φ300用 ;	
				1号吐口	1 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅椿峠地区第10改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2号吐口	1 箇所
排水工	式	1	720,680	縦排水	18 m
				1号縦排水溝	
				側溝(各種) 内幅 450mm 内高 450mm ;	
				1号縦排水溝蓋	2 箇所
				2号縦排水溝蓋	2 箇所
舗装工	式	1	22,686,174		
アスファルト舗装工	式	1	14,454,080	下層路盤(車道・路肩部)	1,600 m2
				再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	1,600 m2
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	1,600 m2
				路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;	
				基層(車道・路肩部)	1,600 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
				中間層(車道・路肩部)	1,600 m2
				改質As 再生粗粒II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
アスファルト舗装工	式	1	1,806,085	下層路盤(車道・路肩部)	101 m2
				再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	101 m2
				粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	104 m2
				路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm ;	
				基層(車道・路肩部)	109 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	
				中間層(車道・路肩部)	114 m2
				改質As 再生粗粒II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅椿峠地区第10改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				表層(車道・路肩部) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	158 m2
アスファルト舗装工	式	1	304,650	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	116 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	116 m2
透水性舗装工	式	1	5,773,659	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ;	1,590 m2
				下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	1,590 m2
				表層 透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;	1,560 m2
透水性舗装工	式	1	347,700	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ;	84 m2
				下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	84 m2
				表層 透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm ;	84 m2
縁石工	式	1	3,227,950		
縁石工	式	1	3,227,950	歩車道境界ブロック BB-2-3(200) C種 両面R ;	16 m
				1号歩車道境界ブロック C種 両面R 水抜き用 ;	9 箇所
				歩車道境界ブロック	339 m

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅椿峠地区第10改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2号歩車道境界ブロック B種 両面R ; 3号歩車道境界ブロック B種 両面R 水抜き用 ; 歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック B種 (180/205×250×600) ; 歩車道境界ブロック 5号歩車道境界ブロック 180/190×100×600 出入口用 片面R ;	189 3 24	箇所 m m
防護柵工	式	1	11,655,500			
路側防護柵工	式	1	8,443,050	ガードパイプ Gp-Bp-2E (ダークブラウン) Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ;	473	m
防止柵工	式	1	3,212,450	転落 (横断) 防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 縦格子 ダークブラウン ;	235	m
道路付属施設工	式	1	1,802,450			
道路付属物工	式	1	1,802,450	1号路肩コンクリート	235	m
構造物撤去工	式	1	6,321,177			
防護柵撤去工	式	1	504,449	防護柵撤去 (ガードレール) Gr-A-4E ;	379	m
構造物取壊し工	式	1	2,369,754	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	28 3,900	m3 m2
運搬処理工	式	1	3,446,974	殻運搬 コンクリート殻 (無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ;	28 401	m3 m3

積算内訳書

工事名		令和6年度富海拡幅椿峠地区第10改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ; 現場発生品運搬 ガードレール(Gr-A-4E) ;	28 m3 401 m3 1 式
仮設工	式	1	811,500		
交通管理工	式	1	811,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	76,612,677		
共通仮設費	式	1	8,500,800		
共通仮設費	式	1	814,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	756,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	7,686,000		
純工事費	式	1	85,113,477		
現場管理費	式	1	26,109,000		
工事原価	式	1	111,222,477		
一般管理費等	式	1	18,447,523		
工事価格	式	1	129,670,000		