

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道190号亀浦電線共同溝工事
工事地名	宇部市則貞4丁目～5丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	C・C・BOX工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 6年 8月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道190号亀浦電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電線共同溝	式	1	68,254,098	
開削土工	式	1	3,752,148	
掘削工	式	1	1,395,720	開削掘削 1 式
埋戻し工	式	1	1,649,820	埋戻し・締固め 1 式 砂質土 土砂 ; 埋戻し・締固め 1 式 埋戻砂 砂 中埋砂 ;
残土処理工	式	1	706,608	
電線共同溝工	式	1	12,107,141	
管路工(管路部)	式	1	10,437,541	管路(ECVP管 φ125 直管) 113 m 管路(ECVP管 φ100 直管) 54 m 管路(PV管 φ75 直管) 50 m 管路(PV管 φ50 直管) 268 m 管路(VP管 φ150 直管 (FA管)) 61 m 管路(VP管 φ250 直管(ホテイ管)) 43 m SU管(さや管)8条 ; 管路(ECVP管 φ125 曲管10R) 158 m 管路(ECVP管 φ125 曲管5R) 12 m 管路(ECVP管 φ100 曲管R10) 77 m 管路(ECVP管 φ100 曲管 5R) 6 m 管路(PV管 φ75 曲管10R) 111 m 管路(PV管 φ75 曲管5R) 18 m 管路(PV管 φ50 曲管10R) 459 m 管路(PV管 φ50 曲管5R) 54 m 管路(VP管 φ150 曲管10R(FA管)) 70 m 管路(VP管 φ150 曲管5R(FA管)) 6 m 管路(VP管 φ250 曲管10R(ホテイ管)) 33 m SU(さや管)8条 ;

積算内訳書

工事名	令和6年度国道190号亀浦電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					継手 (ECVP φ 125)	2 個
					継手 (ECVP φ 100)	3 個
					継手 (PV φ 75)	3 個
					継手 (PV φ 50)	9 個
					継手 (VP φ 150)	3 個
					継手 (スライﾄ管VP φ 250)	2 個
					継手 (ﾎﾙﾄ固定ﾛｰﾀｽ管VP φ 250)	4 個
					管台 (ECVP φ 125-250P)	434 個
					管台 (ECVP φ 100-150P)	213 個
					管台 (PV φ 75-130P)	236 個
					管台 (PV φ 50-95P)	931 個
					管台 (VP φ 150-220P)	99 個
					管台 (VP φ 250-350P)	104 個
					埋設標識ｼｰﾄ (W300・2倍)	350 m
					敷砂	186 m2
				t=50 ;		
管路防護工	式	1	1,669,600	1号ｺﾝｸﾘｰﾄ防護	8 m	
電線共同溝工	式	1	19,424,600			
マンホール	式	1	13,108,000	L型マンホール	1 基	
				B1600/2400×L4500×H1800 首高800 ;		
				S型マンホール	1 基	
				B1600×L4500×H1800 首高600 ;		
通信接続桧	式	1	5,201,000	通信基点桧	1 基	
				B1000×L2200×H1500 首高300 ;		
				通信基点桧	1 基	
				B1000×L2200×H1500 首600 ;		
分岐桧	式	1	1,115,600	分岐桧	2 基	
				B600×L1200×H475 ;		
構造物撤去工	式	1	477,632			
構造物取壊し工	式	1	383,288	舗装版切断	370 m	
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ;		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道190号亀浦電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下；	230	m2
運搬処理工	式	1	94,344	殻運搬 アスファルト殻；	11	m3
				殻処分 アスファルト殻(歩道部)；	3	m3
				殻処分 アスファルト殻(車道部)；	8	m3
仮設工	式	1	32,492,577			
土留・仮締切工	式	1	1,121,660			
仮舗装工	式	1	697,415			
固結工	式	1	9,581,190			
仮区画線工	式	1	12,312			
交通管理工	式	1	21,080,000			
道路改良	式	1	20,852,216			
道路土工	式	1	495,747			
掘削工	式	1	22,449	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	70	m3
残土処理工	式	1	473,298			
舗装工	式	1	1,602,369			
アスファルト舗装工	式	1	800,711	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm；	81	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm；	81	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度国道190号亀浦電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm ;	65	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm ;	16	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	65	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	16	m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	65	m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	16	m2
アスファルト舗装工	式	1	63,638	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	11	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	5	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	6	m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	5	m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	6	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度国道190号亀浦電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	337,904	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;	49	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	49	m2
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	49	m2
アスファルト舗装工	式	1	251,772	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ;	60	m2
				下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	60	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;	18	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	42	m2
アスファルト舗装工	式	1	58,296	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ;	12	m2
				下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	12	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	12	m2
アスファルト舗装工	式	1	90,048	下層路盤(歩道部) 路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	14	m2
				基層(歩道部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	14	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度国道190号亀浦電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	14	m2
排水構造物工	式	1	5,168,830			
作業土工	式	1	390,900			
側溝工	式	1	4,208,140	管(函)渠型側溝 円形側溝(A) 幅 30cm 高さ 30cm ； 管(函)渠型側溝 円形側溝(B) 幅 30cm 高さ 30cm ； 鋼製路肩排水溝(A) 鋼製路肩排水溝(B)	122 6 10 5	m m m m
管渠工	式	1	94,350	ヒューム管(B形管) 02-PH-01(P1-RC1-D300 外圧管1種；	5	m
集水桧・マンホール工	式	1	475,440	プレキャスト集水桧 円形側溝用集水桧	8	箇所
縁石工	式	1	1,028,320			
縁石工	式	1	1,028,320	歩車道境界ブロック BB-2-3(200) C種 両面R； 歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック 180/205×100×600； 歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック B種 両面R； 歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック 180/190×70×600；	10 5 93 6	m m m m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道190号亀浦電線共同溝工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	23	m
				4号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		
				180/194×70×600；		
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	14	m
				5号歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		
				150/170×200×600；		
区画線工	式	1	12,312			
区画線工	式	1	12,312	ｵｰﾄﾍﾞｰｸﾞ式区画線	12	m
				ｵｰﾄﾍﾞｰｸﾞ式 水性型 実線 15cm 加熱；		
				ｵｰﾄﾍﾞｰｸﾞ式区画線	7	m
				ｵｰﾄﾍﾞｰｸﾞ式 水性型 ｾﾞﾌﾟﾗ 45cm 加熱；		
				ｵｰﾄﾍﾞｰｸﾞ式区画線	13	m
				ｵｰﾄﾍﾞｰｸﾞ式 水性型 破線 15cm 加熱；		
道路付属施設工	式	1	1,896,097			
作業土工	式	1	21,387			
道路付属物工	式	1	30,510	視線誘導標	3	本
				土中建込用 片面 φ100 支柱径φ60.5 光触媒		
				型 土中建込 10本未満；		
照明工	式	1	1,844,200	1号照明柱基礎	1	基
				2号照明柱基礎	1	基
				3号照明柱基礎	1	基
構造物撤去工	式	1	1,348,541			
道路付属物撤去工	式	1	3,555	視線誘導標撤去	3	本
				土中建込用 片面 φ100 支柱径φ60.5 光触媒		
				型 土中建込 10本未満；		
排水構造物撤去工	式	1	475,950	鋼製路肩側溝撤去	150	m
				D・H-90用；		
構造物取壊し工	式	1	575,619	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	9	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	270	m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道190号亀浦電線共同溝工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断	99 m
				アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎	150 m2
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	81 m2
				アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下；	
運搬処理工	式	1	293,417	殻運搬	9 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻運搬	25 m3
				アスファルト殻； 殻処分	9 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	5 m3
				アスファルト殻(歩道部)； 殻処分	20 m3
				アスファルト殻(車道部)； 現場発生品運搬	1 式
				鉄くず；	
仮設工	式	1	9,300,000		
交通管理工	式	1	9,300,000		
直接工事費	式	1	89,106,314		
共通仮設費	式	1	12,337,670		
共通仮設費	式	1	2,277,670		
運搬費	式	1	132,570	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	66,100	道路施設基本データ作成費 六価クロム溶出量試験費	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度国道190号亀浦電線共同溝工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,079,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,060,000	
純工事費	式	1	101,443,984	
現場管理費	式	1	42,801,000	
工事原価	式	1	144,244,984	
一般管理費等	式	1	23,565,016	
工事価格	式	1	167,810,000	