

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道188号神東地区防災工事
工事地名	山口県岩国市由宇町神東地先

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	海岸工事		
3) 工 期	336日間	自	令和 6年 8月30日
		至	令和 7年 7月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度国道188号神東地区防災工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防・護岸	式	1	85,952,639		
護岸工	式	1	35,785,686		
作業土工	式	1	1,737,840		
海岸コンクリートブロック工	式	1	8,739,320	海岸コンクリートブロック 3t型 陸上；	71 個
				海岸コンクリートブロック 3t型 流用品 陸上 運搬有り；	188 個
捨石工	式	1	6,273,678	基礎捨石 5～100kg；	109 m3
				積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満；	1 式
				捨石均し 荒均し 陸上 潮待ち；	210 m2
				捨石均し 荒均し 水中 潮待ち；	20 m2
被覆石工	式	1	19,034,848	被覆石 2t内外；	168 m3
				被覆石 200kg内外；	54 m3
				積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満；	1 式
				被覆均し 2t内外 陸上 潮待ち；	180 m2
				被覆均し 2t内外 水中 潮待ち；	10 m2
				被覆均し 200kg内外 陸上 潮待ち；	130 m2
カルバート工	式	1	9,706,780		
プレキャストカルバート工	式	1	9,706,780	プレキャストボックス 1号プレキャストボックス	6.8 m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道188号神東地区防災工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				プレキャストボックス 2号プレキャストボックス	5.5 m
				プレキャストボックス 3号プレキャストボックス	5.5 m
				1号巻立コンクリート	1 箇所
				2号巻立コンクリート	1 箇所
				3号巻立コンクリート	1 箇所
構造物撤去工	式	1	3,743,173		
海岸コンクリートブロック撤去工	式	1	3,714,880	海岸コンクリートブロック 3t型 陸上；	188 個
構造物取壊し工	式	1	17,622	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	0.6 m3
運搬処理工	式	1	10,671	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.6 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.6 m3
仮設工	式	1	36,717,000		
作業ヤード整備工	式	1	8,373,000		
汚濁防止工	式	1	8,415,000		
交通管理工	式	1	19,929,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	85,952,639		
共通仮設費	式	1	15,285,800		
共通仮設費	式	1	6,914,800		
運搬費	式	1	5,988,000	作業船等回航費	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度国道188号神東地区防災工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	868,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,371,000	
純工事費	式	1	101,238,439	
現場管理費	式	1	26,488,000	
工事原価	式	1	127,726,439	
一般管理費等	式	1	21,203,561	
工事価格	式	1	148,930,000	