

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度富海地区整備工事
工事地名	山口県周南市戸田～防府市富海地内

2. 工事内容

1)	事務所名	山口河川国道事務所	工務課
2)	主 工 種	道路維持工事	
3)	工 期	244日間	自 令和 6年 7月31日 至 令和 7年 3月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度富海地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	8,503,210		
道路土工	式	1	299,790		
掘削工	式	1	92,190	掘削	300 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路床盛土工	式	1	98,430	路床盛土	300 m3
				4.0m以上；	
残土処理工	式	1	109,170		
舗装工	式	1	1,162,440		
アスファルト舗装工	式	1	519,420	下層路盤(車道・路肩部)	200 m2
				路盤	
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
				表層(車道・路肩部)	200 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
アスファルト舗装工	式	1	643,020	下層路盤(車道・路肩部)	200 m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	200 m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；	
				表層(車道・路肩部)	200 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
排水構造物工	式	1	2,709,780		
作業土工	式	1	320,580		
側溝工	式	1	2,389,200	プレキャストU型側溝	220 m
				PU3-B300-H300	
				01-US-03(PU3-B300-H300)；	
縁石工	式	1	604,300		
縁石工	式	1	604,300	歩車道境界ブロック	100 m
				BB-1-3(200)	

積算内訳書

工事名	令和6年度富海地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B種(180/205×250×600)；
防護柵工	式	1	1,317,000	
防止柵工	式	1	1,317,000	転落(横断)防止柵 100 m 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 4本掛 タークブラウン；
道路付属施設工	式	1	478,000	
道路付属物工	式	1	478,000	車線分離標 20 本 φ80 H=800 固定式(貼付式) 10本以上30本未満 ；
除草工	式	1	600,500	
道路除草工	式	1	600,500	道路除草(複合) 5,000 m2
応急処理工	式	1	844,500	
応急処理解業工	式	1	844,500	応急作業 1 式
仮設工	式	1	486,900	
交通管理工	式	1	486,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,503,210	
共通仮設費	式	1	1,254,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,254,000	
純工事費	式	1	9,757,210	
現場管理費	式	1	4,797,000	

積算内訳書

工事名	令和 6 年度富海地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	14, 554, 210	
一般管理費等	式	1	3, 095, 790	
工事価格	式	1	17, 650, 000	