

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度佐波川十七谷川樋門他工事
工事地名	山口県防府市鈴屋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	516日間	自 令和 6年11月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名		令和6年度佐波川十七谷川樋門他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管	式	1	121,486,947		
河川土工	式	1	5,590,406		
掘削工 (ICT)	式	1	1,871,280	掘削 (ICT)	4,600 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
盛土工	式	1	604,122	路体 (築堤) 盛土	110 m3
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	40 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
盛土工 (ICT)	式	1	671,000	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	2,750 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	1,093,935	法面整形 (切土部) (ICT)	950 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	600 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	1,350,069		
樋門・樋管本体工	式	1	69,329,510		
作業土工	式	1	2,085,642		
矢板工	式	1	14,778,400	広幅鋼矢板	4 枚
				鋼矢板	
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長	
				0.8m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	
				広幅鋼矢板	4 枚
				鋼矢板	
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長	
				1.9m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	
				広幅鋼矢板	4 枚
				鋼矢板	
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長	
				2.5m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度佐波川十七谷川樋門他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				広幅鋼矢板 鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 3.1m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	4 枚
				広幅鋼矢板 鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 3.7m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	4 枚
				広幅鋼矢板 鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 4.3m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	4 枚
				広幅鋼矢板 鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 4.9m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	4 枚
				広幅鋼矢板 鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 5.5m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	4 枚
				広幅鋼矢板 鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6m 鋼矢板平均引抜長 0m ;	4 枚
				可とう鋼矢板 IIw型 鋼矢板長さ 7.0m 鋼矢板打込長 1.5m ;	4 枚
				圧入機据付・解体	4 回
				均しコンクリート 18-8-40 (高炉) 敷厚 10cm ;	270 m2
				コンクリート 18-8-40 (高炉) ;	28 m3
函渠工	式	1	31,075,743	コンクリート 内空幅 5.25m 内空高さ 3.1m 24-12-25 (20) (	561 m3

積算内訳書

工事名		令和6年度佐波川十七谷川樋門他工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				鉄筋 SD345 D13 ;	9.39	t
				鉄筋 SD345 D16~25 ;	27.18	t
				差筋 SD345 D16×200 ;	278	本
				目地板 J A発泡体t=20 ;	31	m2
				型枠 鉄筋構造 ;	1	式
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				足掛金具 300×19 ;	4	本
				可撓性止水板 B=200 ;	43	m
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
				支保 f≤40kN/m2 [t≤120cm] ;	1	式
翼壁工	式	1	10,928,160	均しコンクリート 18-8-40 (高炉) 敷厚 10cm ;	200	m2
				コンクリート 18-8-40 (高炉) ;	6	m3
				コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;	224	m3
				鉄筋 SD345 D13 ;	2.28	t
				鉄筋 SD345 D16~25 ;	15.68	t
				型枠 鉄筋構造 ;	1	式

積算内訳書

工事名		令和6年度佐波川十七谷川樋門他工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
翼壁工	式	1	10,461,565	均しコンクリート	160	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；		
				コンクリート	18	m3
				18-8-40(高炉)；		
				コンクリート	160	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				鉄筋	3.65	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	7.92	t
				SD345 D16~25；		
				目地板	10	m2
				ゴム発泡体t=20；		
				止水板	17	m
				CF(塩ビ製)200×5；		
				型枠	1	式
				鉄筋構造；		
				足掛金具	12	本
				300×19；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				ダウエルバー	32	本
				L=600；		
護岸基礎工	式	1	3,322,427			
作業土工	式	1	838,106			
基礎工	式	1	2,484,321	現場打基礎	21	m
				PB-1-4-1		
				18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm；		
				現場打基礎	79	m
				1号コンクリートブロック基礎		

積算内訳書

工事名		令和6年度佐波川十七谷川樋門他工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				18-8-40(高炉) 底幅 54.7cm 高さ 35cm ; 現場打基礎 2号コンクリートブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm ;	123	m
法覆護岸工	式	1	28,728,849			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	23,844,058	大型ブロック積 1号コンクリートブロック積 控500mm ; コンクリート(間知)ブロック積 2号コンクリートブロック積 控350mm ; コンクリート(間知)ブロック積 3号コンクリートブロック積 控350mm ; 胴込・裏込材(碎石) 1号コンクリートブロック積 再生碎石 RC-40 ; 胴込・裏込材(碎石) 2号コンクリートブロック積 再生碎石 RC-40 ; 胴込・裏込材(碎石) 3号コンクリートブロック積 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート 2号天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート 3号天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	360 355 90 201 188 47 10 6 2	m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名		令和6年度佐波川十七谷川樋門他工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	3,780,150	平ブロック張 1号コンクリートブロック張 各種 350型 1000×1000×280 ;	165	m2
護岸付属物工	式	1	1,016,670	1号小口止 2号小口止 3号小口止 1号端止 1号階段地覆	2 1 1 1 1	箇所 箇所 箇所 箇所 箇所
植生工	式	1	87,971	張芝(ワラ付)	130	m2
水路工	式	1	989,400			
集水枳工	式	1	989,400	1号吐口 2号吐口	2 2	箇所 箇所
付帯道路工	式	1	1,045,086			
アスファルト舗装工	式	1	1,045,086	下層路盤(車道・路肩部) 路盤 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	447 447	m2 m2
付属物設置工	式	1	1,827,100			
場所打擁壁工	式	1	809,900	1号鉄止	65	m
ゲラトホル工	式	1	1,017,200	ゲラトホル ゲラトホル(タイプA) 径 100mm 長さ 900mm 間詰無 ; ゲラトホル ゲラトホル(タイプB) 径 100mm 長さ 1200mm 間詰無 ;	6 2	組 組
構造物撤去工	式	1	3,497,721			

積算内訳書

工事名	令和6年度佐波川十七谷川樋門他工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
構造物取壊し工	式	1	2,145,841	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	142 m3 38 m3 2 m 200 m2
運搬処理工	式	1	1,351,880	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻；	142 m3 38 m3 8 m3 142 m3 38 m3 8 m3
仮設工	式	1	7,156,448		
工事用進入路工	式	1	1,202,373		
仮設切回し水路工	式	1	1,236,405		
仮設進入路工	式	1	1,688,631		
堤脚水路接続工	式	1	188,700		
仮排水路工	式	1	1,893,912		
護岸保護工	式	1	10,355		

積算内訳書

工事名	令和6年度佐波川十七谷川樋門他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
運搬処理工	式	1	197,572	
交通管理工	式	1	738,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	121,486,947	
共通仮設費	式	1	15,251,596	
共通仮設費	式	1	3,419,596	
運搬費	式	1	599,700	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,674,896	土質等試験費 1 式 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,145,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,832,000	
純工事費	式	1	136,738,543	
現場管理費	式	1	40,508,000	
工事原価	式	1	177,246,543	
一般管理費等	式	1	28,113,457	
工事価格	式	1	205,360,000	