

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度岩国第2整備工事
工事地名	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜～岩国市海土路町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	182日間 自 令和 6年10月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和6年度岩国第2整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路維持	式	1	8,774,080		
道路土工	式	1	218,560		
掘削工	式	1	61,380	掘削	200 m3
路床盛土工	式	1	49,140	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
残土処理工	式	1	108,040	路床盛土	150 m3
舗装工	式	1	247,630	4.0m以上；	
アスファルト舗装工	式	1	247,630	下層路盤(車道・路肩部)	100 m2
排水構造物工	式	1	918,960	路盤	
作業土工	式	1	70,660	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
側溝工	式	1	848,300	表層(車道・路肩部)	100 m2
防護柵工	式	1	1,663,500	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
防止柵工	式	1	1,663,500	プレキャストU型側溝	50 m
道路付属施設工	式	1	842,500	PU3-B300-H300	
				01-US-03 (PU3-B300-H300)；	
				側溝蓋	100 枚
				PC4-B300	
				300 41.2×9.5×50；	
				転落(横断)防止柵	150 m
				転落防止柵	
				柵高 1.1m コンクリート建込 4本掛 めっき；	

積算内訳書

工事名 令和6年度岩国第2整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物工	式	1	842,500	防草シート	500 m2
法面工	式	1	2,603,000		
植生工	式	1	2,603,000	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；	500 m2
除草工	式	1	1,100,000		
道路除草工	式	1	1,100,000	道路除草(複合) 肩掛式；	10,000 m2
応急処理工	式	1	520,000		
応急処理解業工	式	1	520,000	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	39,930		
防護柵撤去工	式	1	39,930	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E	30 m
仮設工	式	1	620,000		
交通管理工	式	1	620,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	8,774,080		
共通仮設費	式	1	1,281,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	1,281,000		
純工事費	式	1	10,055,080		
現場管理費	式	1	4,920,000		
工事原価	式	1	14,975,080		

積算内訳書

[illegible]