

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度藤生地区外整備工事
工事地名	山口県岩国市藤生町～岩国市長野地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	182日間	自	令和 6年10月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名		令和6年度藤生地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	8,714,180		
道路土工	式	1	218,560		
掘削工	式	1	61,380	掘削	200 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路床盛土工	式	1	49,140	路床盛土	150 m3
				4.0m以上；	
残土処理工	式	1	108,040		
舗装工	式	1	247,630		
アスファルト舗装工	式	1	247,630	下層路盤(車道・路肩部)	100 m2
				路盤	
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
				表層(車道・路肩部)	100 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
排水構造物工	式	1	918,960		
作業土工	式	1	70,660		
側溝工	式	1	848,300	プレキャストU型側溝	50 m
				PU3-B300-H300	
				01-US-03 (PU3-B300-H300)；	
				側溝蓋	100 枚
				PC4-B300	
				300 41.2×9.5×50；	
防護柵工	式	1	2,772,500		
防止柵工	式	1	2,772,500	転落(横断)防止柵	250 m
				転落防止柵	
				柵高 1.1m コンクリート建込 4本掛 めっき；	
道路付属施設工	式	1	1,685,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度藤生地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属物工	式	1	1,685,000	防草シート	1,000 m2
法面工	式	1	591,600		
植生工	式	1	591,600	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；	100 m2
除草工	式	1	1,100,000		
道路除草工	式	1	1,100,000	道路除草(複合) 肩掛式；	10,000 m2
応急処理工	式	1	520,000		
応急処理事業工	式	1	520,000	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	39,930		
防護柵撤去工	式	1	39,930	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E	30 m
仮設工	式	1	620,000		
交通管理工	式	1	620,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	8,714,180		
共通仮設費	式	1	1,274,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	1,274,000		
純工事費	式	1	9,988,180		
現場管理費	式	1	4,893,000		
工事原価	式	1	14,881,180		

積算内訳書

[illegible]