

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度柳井地区外整備工事
工事地名	山口県柳井市柳井～山口県熊毛郡平生町宇佐木地内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 山口河川国道事務所 工務課
2) 主 工 種 道路維持工事
3) 工 期 123日間 自 令和 6年10月 1日
至 令和 7年 1月31日

- #### 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度柳井地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	3,937,466		
道路土工	式	1	202,180		
掘削工	式	1	61,380	掘削	200 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路床盛土工	式	1	32,760	路床盛土	100 m3
				4.0m以上；	
残土処理工	式	1	108,040		
舗装工	式	1	348,368		
アスファルト舗装工	式	1	254,570	下層路盤(車道・路肩部)	100 m2
				路盤	
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
				表層(車道・路肩部)	100 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
アスファルト舗装工	式	1	93,798	下層路盤(歩道部)	30 m2
				路盤	
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	
				表層(歩道部)	30 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	
排水構造物工	式	1	187,288		
作業土工	式	1	17,428		
側溝工	式	1	169,860	プレキャストU型側溝	10 m
				PU3-B300-H300	
				01-US-03 (PU3-B300-H300)；	
				側溝蓋	20 枚
				PC4-B300	
				300 41.2×9.5×50；	

積算内訳書

工事名		令和6年度柳井地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工	式	1	279,060		
縁石工	式	1	279,060	歩車道境界ブロック BB-1-3 (200) B種 (180/205×250×600) ;	20 m
				歩車道境界ブロック BB-1-3 (250) C種 (180/210×300×600) ;	20 m
防護柵工	式	1	575,000		
防止柵工	式	1	575,000	転落 (横断) 防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 4本掛 めっき ;	50 m
道路付属施設工	式	1	421,250		
道路付属物工	式	1	421,250	防草シート	250 m ²
法面工	式	1	591,600		
植生工	式	1	591,600	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 100m ² 以上250m ² 未満 ;	100 m ²
除草工	式	1	550,000		
道路除草工	式	1	550,000	道路除草 (複合) 肩掛式 ;	5,000 m ²
応急処理工	式	1	520,000		
応急処理事業工	式	1	520,000	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	26,620		
防護柵撤去工	式	1	26,620	防護柵撤去 (カーブレール) Gr-B-4E	20 m

積算内訳書

工事名	令和6年度柳井地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	236,100	
交通管理工	式	1	236,100	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	3,937,466	
共通仮設費	式	1	763,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	763,000	
純工事費	式	1	4,700,466	
現場管理費	式	1	2,597,000	
工事原価	式	1	7,297,466	
一般管理費等	式	1	1,662,534	
工事価格	式	1	8,960,000	