

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度佐波川鈴屋地区外築堤護岸工事
工事地名	山口県防府市鈴屋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	151日間	自 令和 6年11月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度佐波川鈴屋地区外築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
築堤・護岸	式	1	56,440,186		
河川土工	式	1	7,843,035		
掘削工 (ICT)	式	1	690,710	掘削 (ICT)	1,700 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	3,116,742	路体 (築堤) 盛土	470 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	890 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	1,772,671	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	4,740 m3
				掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工 (ICT)	式	1	2,262,912	法面整形 (切土部) (ICT)	470 m2
				埴質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	3,610 m2
				法面締固め無し；	
護岸基礎工	式	1	6,429,387		
作業土工	式	1	1,153,227		
基礎工	式	1	5,276,160	現場打基礎	229 m
				PB-1-4-1	
				18-8-40 (高炉) 底幅 60cm 高さ 70cm；	
法覆護岸工	式	1	33,165,987		
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	30,474,040	平ブロック張	1,838 m2
				1号コンクリートブロック張	
				各種 t=200型；	
護岸付属物工	式	1	320,700	1号端止	1 箇所
				1号小口止	1 箇所

積算内訳書

工事名		令和6年度佐波川鈴屋地区外築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
植生工	式	1	1,630,847	張芝(ワラ付)	2,410	m2
覆土工	式	1	740,400	覆土(流用土)	120	m3
付帯道路工	式	1	5,864,190			
作業土工	式	1	226,935			
坂路工	式	1	1,319,700	1号護岸部坂路	21	m
				2号護岸部坂路	15	m
側溝工	式	1	4,196,880	1号プレキャストU型側溝	174	m
縁石工	式	1	120,675	歩車道境界ブロック	15	m
				1号歩車道境界ブロック		
				C種(180/210×300×600) ;		
構造物撤去工	式	1	2,399,087			
構造物取壊し工	式	1	1,425,062	コンクリート構造物取壊し	108	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	7	m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	680	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;		
運搬処理工	式	1	974,025	殻運搬	108	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	27	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻処分	108	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	27	m3
				アスファルト殻 ;		
仮設工	式	1	738,500			

積算内訳書

工事名	令和6年度佐波川鈴屋地区外築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
築堤・護岸	式	1	47,403,626	
河川土工	式	1	1,390,103	
掘削工 (ICT)	式	1	384,653	掘削 (ICT) 410 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
盛土工	式	1	574,310	路体 (築堤) 盛土 110 m3 2.5m未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	431,140	法面整形 (切土部) (ICT) 360 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 260 m2 法面締固め無し ;
法覆護岸工	式	1	35,189,106	
作業土工	式	1	672,806	
多自然護岸工	式	1	34,516,300	巨石張 (空) 1,103 m2 1号巨石張 40cm以上60cm未満 吸出し防止材有 ; 1号護岸法肩 106 m
仮設工	式	1	10,824,417	
工事用道路工	式	1	619,918	
土留・仮締切工	式	1	7,751,779	
水替工	式	1	1,639,140	
仮水路工	式	1	75,080	
交通管理工	式	1	738,500	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度佐波川鈴屋地区外築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	47,403,626	
共通仮設費	式	1	4,683,523	
共通仮設費	式	1	545,523	
技術管理費	式	1	6,523	保守管理 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	539,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,138,000	
純工事費	式	1	52,087,149	
現場管理費	式	1	15,959,000	
工事原価	式	1	68,046,149	