

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度宇部国道維持出張所管内維持工事 (令和 6 年度)
工事地名	宇部国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路修繕	式	1	34,753,352		
道路土工	式	1	5,426		
残土処理工	式	1	5,426		
舗装工	式	1	12,536,464		
切削オーバーレイ工	式	1	8,556,050	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000; 切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000; 殻運搬(路面切削) 切削屑;	2,000 m2 500 m2 150 m3
オーバーレイ工	式	1	1,071,000	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超;	500 m2
路面切削工	式	1	77,534	路面切削 帯状切削3cm以下; 殻運搬(路面切削) 切削屑;	200 m2 2 m3
アスファルト舗装補修工	式	1	2,534,700	パッチング 密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満; パッチング 密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満;	30 t 30 t
舗装版目地補修工	式	1	297,180	舗装版目地補修 目地補修シート W=500;	300 m
排水構造物工	式	1	1,971,600		

積算内訳書

工事名	令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
側溝工	式	1	1,971,600	側溝蓋 側溝蓋(A)	40 枚
縁石工	式	1	1,256,400		
縁石工	式	1	1,256,400	歩車道境界ブロック BB-1-3(250) C種(180/210×300×600) ;	200 m
防護柵工	式	1	2,466,300		
路側防護柵工	式	1	812,200	ガードレール メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ; ガードレール メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無 ; ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無 ; ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 曲線部補正無 ;	10 m 10 m 10 m 10 m
防止柵工	式	1	1,654,100	転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ; 転落(横断)防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ; 転落(横断)防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込 ;	50 m 50 m 50 m
道路付属施設工	式	1	548,600		
道路付属物工	式	1	548,600	張コンクリート(A)	200 m ²
擁壁工	式	1	352,102		
作業土工	式	1	25,382		

積算内訳書

工事名	令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	326,720	小型擁壁 小型重力式擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;	4 m3
構造物補修工	式	1	2,360,660		
橋梁補修工	式	1	1,378,000	低圧注入工法 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 100m 珪素樹脂1種 ;	2 構造物
橋梁塗装工	式	1	982,660	素地調整 3種クレン(動力工具と手工具の併用) ;	200 m2
				下塗 弱溶剤形変性珪素樹脂塗料(2層) はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 2回 ;	200 m2
				中塗 弱溶剤形珪素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回 ;	200 m2
				上塗 弱溶剤形珪素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回 ;	200 m2
構造物撤去工	式	1	79,800		
構造物取壊し工	式	1	55,800	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ;	2 m3
排水構造物撤去工	式	1	19,468	蓋版撤去 グレーチング蓋 ;	1 式
運搬処理工	式	1	4,532	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	2 m3
仮設工	式	1	13,176,000		
交通管理工	式	1	13,176,000	交通誘導警備員	1 式
道路維持	式	1	63,585,523		

積算内訳書

工事名		令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路付属物復旧工	式	1	5,477,350		
付属物復旧工	式	1	5,477,350	;別紙内訳書4 ガート・レール復旧 50 m Gr-B-4E ガート・レール復旧 50 m Gr-Bm-4E ガート・レール復旧 50 m Gr-B-2B ガート・レール復旧 50 m Gr-Bm-2B ガート・レール復旧 50 m 路側用 ガート・レール復旧 50 m 分離帯用 ガート・パイプ復旧 50 m Gp-Bp-2E ガート・パイプ復旧 50 m Gp-Bp-2B ガート・パイプ復旧 50 m 転落(横断)防止柵復旧 50 m 横断防止柵 柵高0.8m 土中建込用; 転落(横断)防止柵復旧 50 m 横断防止柵 柵高0.8m コンクリート建込用; 標識板復旧 5 枚 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下; 標識板復旧 5 枚 2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下; 視線誘導標復旧 125 本 10本未満; 車線分離標復旧 50 本 10本未満;	

積算内訳書

工事名		令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路清掃工	式	1	6,773,193		
路面清掃工	式	1	3,765,754	路面清掃(機械) 50 km 路面清掃(路肩部・人力) 30 km 塵埃量普通; 路面清掃(歩道・人力) 10,000 m2 歩道 塵埃量普通; 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 1,000 m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通; 路面清掃(中央分離帯・人力) 50 m2 中央分離帯 塵埃量普通;	
排水施設清掃工	式	1	3,007,439	側溝清掃(人力) 300 m 無蓋; 側溝清掃(人力) 500 m 有蓋 コンクリート蓋; 側溝清掃(人力) 300 m 有蓋 鋼蓋(ボルト締有); 側溝清掃(機械) 1,000 m 組合せ清掃作業(桟含む) 側溝断面積0.125m2未 満・堆積率50%未満; 側溝清掃(機械) 500 m 単独清掃(桟含む); 側溝清掃(機械) 50 km 組合せ移動; 側溝清掃(機械) 20 km 単独移動; 管渠清掃 500 m (機械) 側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排 水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式 (貸与); 管渠清掃 200 km (機械) 側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未	

積算内訳書

工事名	令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L・耐塩式(; 枒清掃 (人力) 人力清掃 貸与 土砂厚 20cm; 枒清掃 (機械) 機械清掃 貸与 土砂厚 20cm;	50 箇所 10 箇所
除草工	式	1	2,388,000		
道路除草工	式	1	2,388,000	道路除草(複合)	20,000 m2
冬期対策施設工	式	1	531,200		
冬期安全施設工	式	1	531,200	看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り;	200 枚
応急処理工	式	1	48,415,780		
応急処理作業工	式	1	12,560,680	散乱物処理 100m2以下/1箇所; 散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所; 落下物処理 20件以下/1回当り; 看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当り; 放置自転車等撤去 10台以下/1回;	50 箇所 50 箇所 1,000 件 10 枚 10 回
応急施設補修・災害応急処理等	式	1	35,855,100	労務費 ;別紙内訳書1 機械費 ;別紙内訳書2 材料費 ;別紙内訳書3	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
雪寒	式	1	1,988,520	
除雪工	式	1	1,988,520	
凍結防止工	式	1	875,500	凍結防止剤散布 20 時間 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損耗品貸与; 凍結防止剤散布 100 時間 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損耗品貸与;
雪道巡回工	式	1	272,120	雪道通常巡回 4 回 ハトール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込; 雪道通常巡回 4 回 ハトール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込;
待機費	式	1	840,900	運転要員 1 式 凍結防止剤散布車 夜間; 世話役 1 式 夜間;
電気設備	式	1	1,193,608	
道路照明維持補修工	式	1	1,193,608	
道路照明維持工(管球類・道路照明)	式	1	338,500	高圧ナトリウムランプ 取替 5 個 NHF-110; 高圧ナトリウムランプ 取替 5 個 NHF-180; 高圧ナトリウムランプ 取替 5 個 NHT-180; 高圧ナトリウムランプ 取替 5 個 NHT-220;
道路照明維持工(管球類・地下道照明その他)	式	1	95,650	蛍光灯 取替 5 個 FL-20 (3波長形) スター形;

積算内訳書

工事名		令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				蛍光灯取替 FLR-40(3波長形) ランプスタート形；	5 個
				蛍光灯取替 FHF-32/45 HI直管形；	15 個
道路照明維持工(安定器)	式	1	233,150	安定器取替 HF-100/NH-110；	5 個
				安定器取替 HF-200/NH-180；	5 個
				安定器取替 HF-250/NH-220；	5 個
道路照明維持工(自動点滅器)	式	1	65,460	自動点滅器取替 200V 6A プラグイン式；	10 個
移動拘束費	式	1	460,848	移動拘束費	42 時間
				高所作業車移動拘束費	12 時間
直接工事費	式	1	101,521,003		
共通仮設費	式	1	11,451,285		
共通仮設費	式	1	2,505,285		
運搬費	式	1	158,285	建設機械運搬費	1 式
				路面清掃車運転	1 台
				排水管清掃車運転	1 台
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,347,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	8,946,000		
純工事費	式	1	112,972,288		
現場管理費	式	1	46,296,000		
工事原価	式	1	159,268,288		

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度宇部国道維持出張所管内維持工事 (令和 7 年度)
工事地名	宇部国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名 山口河川国道事務所 道路管理第二課
2) 主 工 種 道路維持工事
3) 工 期 730日間 自 令和 6年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	34,753,352			
道路土工	式	1	5,426			
残土処理工	式	1	5,426			
舗装工	式	1	12,536,464			
切削オーバーレイ工	式	1	8,556,050	切削オーバーレイ	2,000	m2
				切削オーバーレイ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II 型(20)DS5000 ;		
				切削オーバーレイ	500	m2
				切削オーバーレイ(B) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型 (20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 ;		
				殻運搬(路面切削)	150	m3
				切削屑 ;		
オーバーレイ工	式	1	1,071,000	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A) 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3. 0m超 ;	500	m2
路面切削工	式	1	77,534	路面切削	200	m2
				帯状切削3cm以下 ;		
				殻運搬(路面切削)	2	m3
				切削屑 ;		
アスファルト舗装補修工	式	1	2,534,700	パッチング	30	t
				密粒度アスファルト(13),加熱型,2t以上5t未満 ;		
				パッチング	30	t
				密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満 ;		
舗装版目地補修工	式	1	297,180	舗装版目地補修 目地補修シート W=500 ;	300	m
排水構造物工	式	1	1,971,600			

積算内訳書

工事名	令和 6 年度宇部国道維持出張所管内維持工事 (令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工		式	1	1,971,600	側溝蓋 側溝蓋 (A)	40 枚
縁石工		式	1	1,256,400		
縁石工		式	1	1,256,400	歩車道境界ブロック BB-1-3 (250) C種 (180/210×300×600) ;	200 m
防護柵工		式	1	2,466,300		
路側防護柵工		式	1	812,200	ガードレール メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 ;	10 m
					ガードレール メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無 ;	10 m
					ガードパイプ Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無 ;	10 m
					ガードパイプ Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 曲線部補正無 ;	10 m
					防止柵工	
					転落 (横断) 防止柵 転落防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ;	50 m
					転落 (横断) 防止柵 横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込 ;	50 m
道路付属施設工		式	1	548,600		
道路付属物工		式	1	548,600	張コンクリート (A)	200 m2
擁壁工		式	1	352,102		
作業土工		式	1	25,382		

積算内訳書

工事名		令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	326,720	小型擁壁 小型重力式擁壁(A) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;	4 m3
構造物補修工	式	1	2,360,660		
橋梁補修工	式	1	1,378,000	低圧注入工法 ひび割れ注入 1構造物当り補修延べ延長 100m エポキシ樹脂1種 ;	2 構造物
橋梁塗装工	式	1	982,660	素地調整 3種ケレン(動力工具と手工具の併用) ;	200 m2
				下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 2回 ;	200 m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回 ;	200 m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回 ;	200 m2
構造物撤去工	式	1	79,800		
構造物取壊し工	式	1	55,800	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ;	2 m3
排水構造物撤去工	式	1	19,468	蓋版撤去 グレーチング 蓋 ;	1 式
運搬処理工	式	1	4,532	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	2 m3
仮設工	式	1	13,176,000		
交通管理工	式	1	13,176,000	交通誘導警備員	1 式
道路維持	式	1	63,585,523		

積算内訳書

工事名		令和 6 年度宇部国道維持出張所管内維持工事 (令和 7 年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳	
道路付属物復旧工	式	1	5,477,350		
付属物復旧工	式	1	5,477,350	; 別紙内訳書4 ガードレール復旧 50 m Gr-B-4E ガードレール復旧 50 m Gr-Bm-4E ガードレール復旧 50 m Gr-B-2B ガードレール復旧 50 m Gr-Bm-2B ガードレール復旧 50 m 路側用 ガードレール復旧 50 m 分離帯用 ガードパイプ復旧 50 m Gp-Bp-2E ガードパイプ復旧 50 m Gp-Bp-2B ガードパイプ復旧 50 m 転落(横断)防止柵復旧 50 m 横断防止柵 柵高0.8m 土中建込用; 転落(横断)防止柵復旧 50 m 横断防止柵 柵高0.8m コンクリート建込用; 標識板復旧 5 枚 2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下; 標識板復旧 5 枚 2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下; 視線誘導標復旧 125 本 10本未満; 車線分離標復旧 50 本 10本未満;	

積算内訳書

工事名		令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路清掃工	式	1	6,773,193		
路面清掃工	式	1	3,765,754	路面清掃(機械) 50 km 路面清掃(路肩部・人力) 30 km 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 10,000 m2 歩道 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 1,000 m2 横断歩道橋・地下道 塵埃量普通； 路面清掃(中央分離帯・人力) 50 m2 中央分離帯 塵埃量普通；	
排水施設清掃工	式	1	3,007,439	側溝清掃(人力) 300 m 無蓋； 側溝清掃(人力) 500 m 有蓋 コンクリート蓋； 側溝清掃(人力) 300 m 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)； 側溝清掃(機械) 1,000 m 組合せ清掃作業(桝含む) 側溝断面積0.125m2未 満・堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 500 m 単独清掃(桝含む)； 側溝清掃(機械) 50 km 組合せ移動； 側溝清掃(機械) 20 km 単独移動； 管渠清掃 500 m (機械) 側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排 水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式 (貸与)； 管渠清掃 200 km (機械) 側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未	

積算内訳書

工事名		令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(; 桝清掃 (人力) 人力清掃 貸与 土砂厚 20cm; 桝清掃 (機械) 機械清掃 貸与 土砂厚 20cm;	50	箇所
					10	箇所
除草工	式	1	2,388,000			
道路除草工	式	1	2,388,000	道路除草(複合)	20,000	m2
冬期対策施設工	式	1	531,200			
冬期安全施設工	式	1	531,200	看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当たり;	200	枚
応急処理工	式	1	48,415,780			
応急処理作業工	式	1	12,560,680	散乱物処理 100m2以下/1箇所;	50	箇所
				散乱物処理 100m2を超え700m2以下/1箇所;	50	箇所
				落下物処理 20件以下/1回当たり;	1,000	件
				看板等の設置・取り外し 35枚以下/1回当たり;	10	枚
				放置自転車等撤去 10台以下/1回;	10	回
応急施設補修・災害応急処理等	式	1	35,855,100	労務費 ;別紙内訳書1	1	式
				機械費 ;別紙内訳書2	1	式
				材料費 ;別紙内訳書3	1	式

積算内訳書

工事名 令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
雪寒	式	1	1,988,520		
除雪工	式	1	1,988,520		
凍結防止工	式	1	875,500	凍結防止剤散布 20 時間	
				凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損耗品貸与； 凍結防止剤散布 100 時間 凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損耗品貸与；	
雪道巡回工	式	1	272,120	雪道通常巡回 4 回 パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込；	
				雪道通常巡回 4 回 パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込；	
待機費	式	1	840,900	運転要員 1 式 凍結防止剤散布車 夜間；	
				世話役 1 式 夜間；	
電気設備	式	1	1,193,608		
道路照明維持補修工	式	1	1,193,608		
道路照明維持工(管球類・道路照明)	式	1	338,500	高圧ナトリウムランプ 取替 5 個 NHF-110；	
				高圧ナトリウムランプ 取替 5 個 NHF-180；	
				高圧ナトリウムランプ 取替 5 個 NHT-180；	
				高圧ナトリウムランプ 取替 5 個 NHT-220；	
道路照明維持工(管球類・地下道照明その他)	式	1	95,650	蛍光灯 取替 5 個 FL-20 (3波長形) スタ形；	

積算内訳書

工事名		令和6年度宇部国道維持出張所管内維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路照明維持工(安定器)	式	1	233,150	蛍光灯取替 FLR-40(3波長形) 平ットスタート形;	5 個
				蛍光灯取替 FHF-32/45 Hf直管形;	15 個
				安定器取替 HF-100/NH-110;	5 個
				安定器取替 HF-200/NH-180;	5 個
道路照明維持工(自動点滅器)	式	1	65,460	安定器取替 HF-250/NH-220;	5 個
				自動点滅器取替 200V 6A プラティン式;	10 個
移動拘束費	式	1	460,848	移動拘束費	42 時間
直接工事費	式	1	101,521,003	高所作業車移動拘束費	12 時間
共通仮設費	式	1	11,506,585		
共通仮設費	式	1	2,560,585		
運搬費	式	1	158,285	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	55,300	路面清掃車運転	1 台
				排水管清掃車運転	1 台
				道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,347,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	8,946,000		
純工事費	式	1	113,027,588		
現場管理費	式	1	46,296,000		

積算内訳書

[illegible]