

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度富海拡幅富海地区第4舗装工事
工事地名	山口県防府市富海地内

2. 工事内容

1) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅富海地区第4舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	41,751,034	
道路土工	式	1	669,117	
掘削工	式	1	79,386	掘削 150 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路体盛土工	式	1	522,200	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m未満；
路床盛土工	式	1	15,924	路床盛土 3 m3 2.5m未満；
残土処理工	式	1	51,607	
舗装工	式	1	17,876,690	
排水性舗装工	式	1	17,876,690	下層路盤(車道・路肩部) 372 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 372 m2 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 91 m2 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 301 m2 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm； 基層(車道・路肩部) 108 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)； 基層(車道・路肩部) 283 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 中間層(車道・路肩部) 100 m2 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50m

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅富海地区第4舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 中間層(車道・路肩部) 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下; 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) 排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	289 m2 44 m2 5,916 m2
排水構造物工	式	1	3,785,640		
作業土工	式	1	108,710		
側溝工	式	1	3,278,000	管(函)渠型側溝 1号円型側溝 幅 30 c m 高さ 30 c m ;	110 m
集水桝・マンホール工	式	1	398,930	プレキャスト集水桝 1号円型側溝桝 φ300用 ;	7 箇所
縁石工	式	1	4,139,243		
作業土工	式	1	3,784		
縁石工	式	1	4,135,459	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) ; 歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) ;	115 m 334 m
道路付属施設工	式	1	3,471,613		
道路付属物工	式	1	3,471,613	視線誘導標 土中建込用 片面 φ100 支柱径60.5 光触媒型 タワークラウン 30本以上 ; 1号張コンクリート 2号張コンクリート	100 本 146 m 75 m

積算内訳書

工事名	令和6年度富海拡幅富海地区第4舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				3号張コンクリート	98 m
				4号張コンクリート	76 m
構造物撤去工	式	1	447,731		
構造物取壊し工	式	1	298,771	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	110 m
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	110 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	62 m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下；	58 m2
運搬処理工	式	1	148,960	殻運搬 アスファルト殻；	20 m3
				殻処分 アスファルト殻；	20 m3
仮設工	式	1	11,361,000		
交通管理工	式	1	11,361,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	41,751,034		
共通仮設費	式	1	7,645,800		
共通仮設費	式	1	765,800		
技術管理費	式	1	278,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
				道路工事完成図等の作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	487,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,880,000		
純工事費	式	1	49,396,834		

積算内訳書

工事名	令和 6 年度富海拡幅富海地区第 4 舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	18,134,000	
工事原価	式	1	67,530,834	
一般管理費等	式	1	12,089,166	
工事価格	式	1	79,620,000	